

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi powiatowej Nr 2040W					
1 45000000-7 PODBUDOWA					
1	SST D- d.1 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² OBMIAR: km 6+980 do km 7+210 230,00x5,20 = 1196,00m ² 1196.00	m ²		
			m ²	1196.000	
				RAZEM	1196.000
2	SST D- d.1 04.04.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm OBMIAR: km 6+980 do km 7+210 230,00x5,20 = 1196,00m ² x0,10 = 119,60m ³ 119.60	m ³		
			m ³	119.600	
				RAZEM	119.600
2 NAWIERZCHNIA					
3	SST D- d.2 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) OBMIAR: km 6+980 do km 7+210 230,00x5,0 = 1150,00m ² 1150.0	m ²		
			m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4	SST D- d.3 05.01.00	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zagęszczeniu 8,0cm OBMIAR: km 6+980 do km 7+210 (230,00x1,0)x2 = 460,00m ² 460.00	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000

DYREKTOR
Leszek Budrewicz