

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi powiat. 3663W						
1						
PODBUDOWA						
1	KNNR 6 0102-d.1 03	Koryta gł. 25cm średnio wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem OBMIAR: (465,00 x 0,65)x2 = 604,50m ²	m ²	604.500		
2	KNNR 6 0113-d.1 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniu o grubości po zagęszczeniu 20 cm OBMIAR: jak w poz. 1 - 604,50m ²	m ²	604.500		
3	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni brukowej i bitumicznej OBMIAR: 465,00x5,00 = 2325,00m ²	m ²	2325.000		
4	KNNR 6 0108-d.1 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne OBMIAR: od km 295,00m x 5,00m x 0,03m x 2,5t/m ³ = 110,62t 169,00m x 5,00m x 0,02m x 2,5t/m ³ = 42,25t RAZEM: 152,87t	t	152.870		
5	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² OBMIAR: km 465,00 x 6,00 = 2790,00m ²	m ²	2790.000		
Razem dział: PODBUDOWA						
2						
NAWIERZCHNIA						
6	KNNR 6 0308-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu jezdni OBMIAR: km (465,00 x 0,60) x2 = 558,00m ²	m ²	558.000		
7	KNNR 6 0309-d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) OBMIAR: 465,00 x 6,00 = 2790,00m ²	m ²	2790.000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
3						
POBOCZA						
8	KNNR 1 0503-d.3 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III gruntem z koryta poszerzenia OBMIAR: (465,00 x 1,00) x 2 = 930,00m ²	m ²	930.000		
Razem dział: POBOCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: