

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA**  
**NR 2056W ULICA 11-GO LISTOPADA WRAZ ZBUDOWĄ KANALIZACJI**  
**DESZCZOWEJ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ULICY 11-GO LISTOPADA**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 NAWIERZCHNIA</b>					
1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod warstwę wyrownawczą przy zużyciu emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> od km 0+644 do km 0+897.91 253.91 x śr. 5.20 = 1320.33 m <sup>2</sup> poszerzenie na łukach + włączenia - 233.67 m <sup>2</sup> Obmiar: 1320.33 + 233.67 = 1554.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1554.00	
				RAZEM	1554.00
2	D-05.03.05b	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W 50/70 o średniej grubości wyrównania 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: 727.00 x 0.05 x 2.5 t/m <sup>2</sup> = 90.88 t	t	90.88	
				RAZEM	90.88

16.09.2016r.

*[Signature]*  
Kierownik Działu  
Budowy i Utrzymania Dróg  
inż. Szczepan Miroński

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Leszek Budrewicz