

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2.15		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2,2 km tabela robót ziemnych	m ³	19.37		
2.2	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z dokopu pod wykonanie pobocza z mieszanki o uziarnieniu ciągłym gr 0/31,5 mm tabela robót ziemnych	m ³	514.73		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3.1	D-01.03.02	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km tabela frezowania	m ³	47.59		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4						
LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW						
4.1	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 5 cm wraz z wywiezieniem na składowisko .	m ²	590.00		
4.2	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy grubość 15 cm wraz z wywiezieniem na składowisko	m ²	590.00		
4.3	D-02.01.01	Wykonanie koryta gł. 15 cm wykonane w gruntach kat II-IV na odcińkach zniszczonej podbudowy wraz z zagęszczeniem podłoża.	m ²	590.00		
4.4	D-04.05.01	Podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa, grubość po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	590.00		
4.5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej granulacji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	590.00		
Razem dział: LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW						
5						
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
5.1	D-03.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych o średniej głębokości 60 cm	m	335.00		
5.2	D-03.01.01	Remont przepustu rurowego pod korona drogi - ławy fundamentowe żwirowe lok 4+716 rozbiórka istniejącego przepustu wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie z rur PEHD śred 1000m dł 10,00m, wykonanie ścianek czołowych ilość betonu C25/30 w ilości-5,20m3	m	10.00		
5.3	D-03.01.01	Remont przepustu rurowego pod korona drogi - ławy fundamentowe żwirowe lok 5+305 rozbiórka istniejącego przepustów wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie z rur PEHD śred 600m dł 9,00m, wykonanie ścianek czołowych ilość betonu C25/30w ilości-2,72m3	m	9.00		
5.4	D-03.01.01	Rozbiórka przepustu rurowego betonowego pod korona drogi - dł 8,00	m	8.00		
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
6						
PODBUDOWY						
6.1	D-04.04.02	Odtworzenie podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o śred grubości po zagęszczeniu ok 10 cm tabela wliczenia mieszanki na podbudowę.	m ³	1107.64		
Razem dział: PODBUDOWY						
7						
NAWIERZCHNIA						
7.1	D-04.03.02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	12012.00		
7.2	D-04.03.02	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed warstwą wiążącą	m ²	12012.00		
7.3	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	12012.00		
7.4	D-04.03.02	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed warstwą ścieralną	m ²	11797.50		
7.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	11797.50		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
8						
ZJAZDY						
8.1	D-04.03.02	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych przed warstwą wiążącą	m ²	143.00		
8.2	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej granulacji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	143.00		
8.3	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	143.00		
8.4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	143.00		
Razem dział: ZJAZDY						
9						
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9.1	D-07.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego granulacji 0*/31,5 mm gr 10 cm po zagęszczeniu.	m ²	4230.00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: