

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej Nr 2002W Zakrze-Dziecioły na odc. od km 1+960 do km 3+724

Lp	Specyfikacja tchniczna	Opis	Jedn. obmiarowa	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym	km	1,764		
1.2	D-01.01.01a	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	8,00		
				RAZEM DZIAŁ		
2	ODWODNIENIE					
2.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 6cm w celu wykonania wpustu ulicznego z przykanalikiem	m2	13,00		
2.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z brukowca w celu wykonania wpustu ulicznego z przykanalikiem	m2	13,00		
2.3	D-03.02.01	Wykonanie wpustu deszczowego z rury karbowanej o śr. 425mm i włazu żeliwnego D400 wraz z wykonaniem przykanalika śr.200 mm i długości 13m	szt.	1,00		
2.4	D-06.04.01	Odtworzenie rowów przydrożnych na odcinku o długości 240m wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy 3+600 - 3+720 rów obustronny 120*2*0,45m3/m	m3	108,00		
				RAZEM DZIAŁ		
3	LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW PODBUDOWA					
3.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 6cm 1+960 - 2+030 - 434m2 2+490 - 2+570 - 496m2	m2	930,00		
3.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z brukowca w lokalizacji j.w.	m2	930,00		
3.3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	1 420,00		
3.4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowładawczymi poza teren budowy -	m3	297,95		
3.5	D-02.03.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii II-IV z przemieszczeniem ziemi na odl. do 1 km na nasyp wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem	m3	255,33		
3.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1+960 - 2+030 - 70x6 =420m2 2+490 - 2+570 - 80*6=480m2 410,06m2 (1+960 - 3+174)	m2	1 396,06		
3.7	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem o Rm=2,5Mpa gr. 20cm	m2	1 396,06		
3.8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5mm gr. 25cm 1396,06 + 182 (skrzyżowania)	m2	1 578,06		
				RAZEM DZIAŁ		
4	PODBUDOWA					
4.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na srednią gr. 3cm	m2	867,34		
4.2	D-04.04.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5	m3	80,09		
4.3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	8 471,79		
4.4	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W 50/70 1+960 - 3+724	t	1 103,13		
				RAZEM DZIAŁ		
5	NAWIERZCHNIE					
5.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą - 1+960 - 3+174 7200,85 + 182(skrzyżowania)	m2	7 382,85		
5.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 11W 50/70 dla KR2 gr. 4cm 7200,85 + 182(skrzyżowania) - 1+960 - 3+174	m2	7 382,85		
				RAZEM DZIAŁ		
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
6.1	D-03.012.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	9,00		
				RAZEM DZIAŁ		
				WARTOŚĆ NETTO		
				PODATEK VAT		
				WARTOŚĆ BRUTTO		