

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Nr 2002W Zakrze-Dziecioły na odc. od km 1+960 do km 3+724 ETAP II

Lp	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. obmiarowa	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1		Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,764
2	LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW PODBUDOWA			
1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy 3+174 – 3+724	m3	200,00
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3+174 – 3+724 = 550x śr. 0,86 = 473,00m2	m2	473,00
3	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem o Rm=2,5Mpa gr. 20cm obmiar jw. 473,00m3	m2	473,00
4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5mm gr. 25cm obmiar jw. 473,00m3	m2	473,00
3	NAWIERZCHNIE			
1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą 3+174 – 3+724 = 550x5,60 = 3080,00m2	m2	3 080,00
2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 11W 50/70 dla KR2 gr. 4cm 3+174 – 3+724 = 550x5,60 = 3080,00m2	m2	3 080,00
3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną 1+960 – 3+724 - 10167,30 + 182,00	m2	10 349,30
4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 gr. 4cm 1+960 – 3+724 - 10167,30 + 182,00	m2	10 349,30
4	ELEMENTY ULIC			
1	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C 8/10	m	1 548,50
2	D-08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów prefabrykowanych korytkowych na ławie z betonu C8/10	m	185,00
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o gr. 10cm	m2	2 015,40
2	D-09.02.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-II	m2	642,50

DYREKTOR

Leszek Białkiewicz