

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	4.10		
d.1						
2	D-01.03.02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych półokrągłych wraz z rozbiórką ław betonowych i wywiezieniem gruzu z terenu budowy	m	53.00		
d.1						
3	D-01.03.02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych oraz podbudowy betonowej na gr. 15cm	m	450.00		
d.1						
4	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm na odcinkach zniszczonej podbudowy	m ²	495.00		
d.1						
5	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm	m ²	562.50		
d.1						
6	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm, z wywozem gałęzi oraz dłużycy	szt.	3.00		
d.1						
7	D-01.03.25	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35 -100 cm wraz z zasypaniem dołów oraz wywozem karpiny (karpy do zagospodarowania przez Wykonawcę Robót)	szt.	38.00		
d.1						
8	D-01.03.02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm pod zjazdami wraz z wykonaniem robót ziemnych i wywiezieniem gruzu (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę Robót)	m	199.00		
d.1						
9	D-01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wywiezieniem gruzu (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę Robót)	m ³	9.77		
d.1						
10	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	85.00		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-III z wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³	454.00		
d.2						
12	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	393.38		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ODWODNIENIE				
13	D-02.01.01	Wykonanie i odtworzenie rowów przydrożnych koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³	2133.44		
d.3						
14	D-03.01.01	Oczyszczenie z namułu istniejących przepustów pod koroną drogi	m	71.00		
d.3						
15	D-03.01.03a	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP o średnicy 40cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 15cm wraz z wykonaniem robót ziemnych	m	367.00		
d.3						
16	D-03.01.01	Przepust z rur żelbetowych o średnicy 80cm na ławie betonowej z C8/10 gr. 20cm wraz z wykonaniem robót ziemnych - poszerzenie przepustu	m	1.00		
d.3						
17	D-03.01.01	Przepust z rur żelbetowych o średnicy 60cm na ławie betonowej z C8/10 gr. 20cm wraz z wykonaniem robót ziemnych - poszerzenie przepustu	m	0.60		
d.3						
18	D-02.03.01	Wykonanie zasypki żwirowo-piaskowej przepustów	m ³	27.50		
d.3						
19	D-03.01.01	Wykonanie ścianki czołowej przepustu z betonu C25/30 dla rur o średnicy 60 cm	szt	7.00		
d.3						
20	D-03.01.01	Wykonanie ścianki czołowej przepustu z betonu C25/30 dla rur o średnicy 80 cm	szt	2.00		
d.3						
21	D-08.01.01.	Umocnienie skarp i dna rowów płytami chodnikowymi 35x35x5cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm	m ²	37.00		
d.3						
Razem dział: ODWODNIENIE						
4		PODBUDOWY				
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	909.50		
d.4						
23	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	909.50		
d.4						
24	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	829.85		
d.4						
25	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm	m ³	36.50		
d.4						
26	D-04.03.02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę wyrównawczą i wiążącą	m ²	22978.71		
d.4						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.4	D- 05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z AC 16 W 50/70 KR 1-2	t	3298.80		
Razem dział: POBUDOWY						
5	NAWIERZCHNIE					
28 d.5	D- 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z AC 16 W 50/70 KR2	m ²	661.50		
29 d.5	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną	m ²	22721.11		
30 d.5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4cm KR2	m ²	22721.11		
31 d.5	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszywa łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1963.25		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6	ELEMENTY ULIC					
32 d.6	D-06.05.01	Ścieki z elementów betonowych półokrągłych 50x60x15 na ławie z oporem z betonu C8/10	m	72.00		
33 d.6	D- 06.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C8/10	m	17.00		
34 d.6	D-05.03.23	Ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 6cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m ²	1.00		
35 d.6	D-05.03.23	Przełożenie betonowej kostki brukowej gr. 6cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²	18.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
36 d.7	D-07.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki 0/31,5mm gr. 10cm po zagęszczeniu	m ²	7614.50		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: