

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2035W Kopce – Juniewiczze – Huszlew, o dł. 700 mb, od km 4+500 do km 5+200

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.70		
2		LIKwidACJA PRZEŁOMÓW				
2 d.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 55 cm w gruncie kat. II-VI na odcinkach przełomowych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu na odl. do 2 km	m2	1377.20		
3 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm	m2	1377.20		
4 d.2	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, o gr.15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	1377.20		
5 d.2	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.33	m2	1377.20		
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6 d.3	D-02.01.01	Wykonanie i odtworzenie rowów przydrożnych koparkami z transportem urobku na odl. do 1 km w gruncie kat. I-II; obj. wykopu średnio 0,45 m3/mb przy średniej głębokości 0,50 m	m3	602.10		
7 d.3	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów śr. 1.25 m z namułu do 20% jego średnicy	m	10.00		
4		PODBUDOWY				
8 d.4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	m3	71.43		
9 d.4	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą z AC 16 W 50/70 KR1-2, z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	t	249.63		
5		NAWIERZCHNIA				
10 d.5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	60.00		
11 d.5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m2	3968.00		
12 d.5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m2	3898.00		
6		ZJAZDY				
13 d.6	D-06.02.01a	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm, o sztywności obwodowej 8 kPa, na ławie z pospółki żwirowej o gr. 20 cm	m	62.00		
14 d.6	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem gruntu na odl. do 2 km	m2	150.00		

15 d.6	D-05.01.03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm po zagęszczeniu	m2	150.00		
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16 d.7	D-04.04.02	Wykonanie poboczny szerokości 1,25 m z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	1687.50		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: