

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	SST D- d.105.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km OBMIAR: 450,00m2 450.00	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2 PODBUDOWA					
2	SST D- d.204.01.01	Koryta o głęb. 40 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu koparko - ładowarki i walca wibracyjnego , w gruntach kat. II-IV z odwiezieniem gruntu na odl. do 1km OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka droga Nr 3665W - 721,16m2 droga Nr 2042W - 260,00m2 droga Nr 3666W - 350,00m2 droga Nr 2031W - 533,26m2 RAZEM: 1864,42m2 MiG Łosice droga Nr 2027W - 456,10m2 droga Nr 2026W - 515,70m2 droga Nr 2029W - 137,00m2 RAZEM: 1108,80m2 OGÓŁEM: 2973,22m2 2973.22	m ²		
			m ²	2973.220	
				RAZEM	2973.220
3	SST D- d.204.02.01	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm OBMIAR: jak w poz 2 Gmina Olszanka - 1864,42m2 MiG Łosice - 1108,80m2 Ogółem:2973,22m2 2973.22	m ²		
			m ²	2973.220	
				RAZEM	2973.220
4	SST D- d.204.04.02	Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm OBMIAR: jak w poz. 2 Gmina Olszanka - 1864,42m2 MiG Łosice - 1108,80m2 OGÓŁEM: 2973,22m2 2973.22	m ²		
			m ²	2973.220	
				RAZEM	2973.220
5	SST D- d.204.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 OBMIAR: wykaz odc. likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 6000,00m2 MiG Łosice - 5575,45m2 OGÓŁEM: 11575,45m2 11575.45	m ²		
			m ²	11575.450	
				RAZEM	11575.450
6	SST D- d.204.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, śr. grub. 3cm, standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 423,87t MiG Łosice - 344,42t OGÓŁEM: 768,29t 768.29	t		
			t	768.290	
				RAZEM	768.290
3 NAWIERZCHNIA					
7	SST D- d.305.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 5951,46m2 MiG Łosice - 5575,45m2 OGÓŁEM: 11526,91m2 11526.91	m ²		
			m ²	11526.910	
				RAZEM	11526.910
8	SST D- d.305.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 1141,12m2 1141.12	m ²		
			m ²	1141.120	
				RAZEM	1141.120
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	SST D- d.406.03.01	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy kruszywem naturalnym o optymalnych możliwościach zagęszczenia, średnia grub. 5cm do szer. 1,00m OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 2584,00 MiG Łosice - 1821,00 OGÓŁEM: 4405,00m ² 4405.00	m ²		
			m ²	4405.000	
				RAZEM	4405.000