

KOSZTORYS OFERTOWY/SLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
d.1	1SST D-05.03.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km OBMIAR: 450,00m2	m ²	450.000		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2PODBUDOWA						
d.2	2SST D-04.01.01	Koryta o głęb. 40 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu koparko - ładowarki i walca wibracyjnego , w gruntach kat. II-IV z odwiezieniem gruntu na odl. do 1km OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka droga Nr 3665W - 721,16m2 droga Nr 2042W - 260,00m2 droga Nr 3666W - 350,00m2 droga Nr 2031W - 533,26m2 RAZEM: 1864,42m2 MiG Łosice droga Nr 2027W - 456,10m2 droga Nr 2026W - 515,70m2 droga Nr 2029W - 137,00m2 RAZEM: 1108,80m2 OGÓŁEM: 2973,22m2	m ²	2973.220		
d.2	3SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm OBMIAR: jak w poz 2 Gmina Olszanka - 1864,42m2 MiG Łosice - 1108,80m2 Ogółem:2973,22m2	m ²	2973.220		
d.2	4SST D-04.04.02	Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm OBMIAR: jak w poz. 2 Gmina Olszanka - 1864,42m2 MiG Łosice - 1108,80m2 OGÓŁEM: 2973,22m2	m ²	2973.220		
d.2	5SST D-04.03.01	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² OBMIAR: wykaz odc. likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 6000,00m2 MiG Łosice - 5575,45m2 OGÓŁEM: 11575,45m2	m ²	11575.450		
d.2	6SST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, śr. grub. 3cm, standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 423,87t MiG Łosice - 344,42t OGÓŁEM: 768,29t	t	768.290		
Razem dział PODBUDOWA						
3NAWIERZCHNIA						
d.3	7SST D-05.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 5951,46m2 MiG Łosice - 5575,45m2 OGÓŁEM: 11526,91m2	m ²	11526.910		
d.3	8SST D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 1141,12m2	m ²	1141.120		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
4ROBOTY WYKONCZENIOWE						
d.4	9SST D-06.03.01	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy kruszywem naturalnym o optymalnych możliwościach zagęszczenia, średnia grub. 5cm do szer. 1,00m OBMIAR: wykaz odcinków likwidacji przełomów Gmina Olszanka - 2584,00 MiG Łosice - 1821,00 OGÓŁEM: 4405,00m2	m ²	4405.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
VAT [V]			
od ($\Sigma(R, M, S)$) RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: