

**WYKAZ ODCINKÓW LIKWIDACJI PRZEŁOMÓW      Załącznik Nr 6**

Kilometraż	Wykonanie koryta gr. 40 cm	Wykonanie warstwy odsączającej j gr. 20 cm	Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm	Wyrównanie z mieszanki bitumicznej gr. śr. 3 cm	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej gr. 4 cm	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej gr. 5 cm	Pobocza śr. gr. 5 cm	Miejscowość
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
<b>GMINA OLSZANKA</b>								
<b>DROGA POWIATOWA NR 3665W MORDY – KLIMONTY – PTASZKI – BEJDY - PRÓCHENKI</b>								
2+350 – 6+900	(30x4) + (40x4) + 6,9x2,4) + (1,6x2,5) + (26x5) + (33x4) + (17x2,60) + (30x2) + (3,60x4) = <b>721,16</b>	<b>721,16</b>	<b>721,16</b>	(825x0,03x2,5) + [(85x5,5) + (52x5,5) + (29x5,5) + (34x5,5) + (20x5) + (66x5)]x(0,03x2,5) = <b>156,83</b>	(825+20,56) + (37x5,5) + (52x5,5) + (29x5,5) + (34x5,5) + 14,40 + (66x5) = <b>2025,96</b>	(2,7x32) + (50x5) + (2,17x16) = <b>371,12</b>	836,00	Dawidy, Szydłówka, Próchenki
<b>RAZEM:</b>	<b>721,16</b>	<b>721,16</b>	<b>721,16</b>	<b>156,83</b>	<b>2025,96</b>	<b>371,12</b>	<b>836,00</b>	
<b>DROGA POWIATOWA NR 2042W NOWE ŁEPKI – STARE ŁEPKI – GRANICA POWIATU</b>								
0+000 – 3+850	(50x5,20) = <b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	[(95x5) + (55x5)]x(0,03x2,5) = <b>56,25</b>	<b>1115,00</b>	-	446,00	Stare Łepki
<b>RAZEM:</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>56,25</b>	<b>1115,00</b>	-	<b>446,00</b>	
<b>DROGA POWIATOWA NR 3666W STOK LACKI – TARCZE – RADZIKÓW WIELKI – SZYDLÓWKA – OLSZANKA</b>								
1+090 – 1+274	(60x5,5) + (5x4) = <b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	[(100x5,5) + (24x5,5)]x(0,03x2,5) = <b>51,15</b>	(100x5,5) + (24x5,5) = <b>682,00</b>	-	248,00	Szydłówka
<b>RAZEM:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>51,15</b>	<b>682,00</b>	-	<b>248,00</b>	
<b>DROGA POWIATOWA NR 2031W KORCZÓWKA – KOLONIA KORCZÓWKA – MSZANNA</b>								
1+640 – 3+840	(2,7x6,3) + (21,5x3,1) + (1,8x4,1) + (1,2x2,3) + (1,4x5,2) + (14,2x4,0) + (1,1x5,1) + (2,3x3,5) + (1,6x7,30) + (5x35) + (3,5x5,5) + (3,2x3,1) + (4,4x4,6) + (4,7x2,3) + (18,1x3,5) + (7,5x2,2) + (3,9x7,3) + (2,6x2,5) = <b>533,26</b>	<b>533,26</b>	<b>533,26</b>	[(80x5,5) + (40x5,5) + (171x5,5) + (12x5,5) + (34x5,5) + (24x5,5) + (26x5,5)]x(0,03x2,5) = <b>159,64</b>	<b>2128,50</b>	(80x2,75) + (200x2,75) = <b>770,00</b>	1054,00	Kolonia Korczówka, Mszanna
<b>RAZEM:</b>	<b>533,26</b>	<b>533,26</b>	<b>533,26</b>	<b>159,64</b>	<b>2128,50</b>	<b>770,00</b>	<b>1054,00</b>	
<b>OGÓŁEM GMINA OLSZANKA</b>	<b>1864,42</b>	<b>1864,42</b>	<b>1864,42</b>	<b>423,87</b>	<b>5951,46</b>	<b>1141,12</b>	<b>2584,00</b>	

**WYKAZ ODCINKÓW LIKWIDACJI PRZEŁOMÓW**

Kilometraż	Wykonanie koryta gr. 40 cm	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 20 cm	Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm	Wyrównanie z mieszanki bitumicznej gr. śr. 3 cm	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej gr. 4 cm	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej gr. 5 cm	Pobocza śr. gr. 5 cm	Miejscowość
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
<b>GMINA ŁOSICE</b>								
<b>DROGA POWIATOWA NR 2027W CZUCHLEBY - HRUSZNIEW</b>								
0+300 – 0+850	$(51,00 \times 5,50) + (3,00 \times 6,00) + (17,40 \times 4,00) + (21,00 \times 4,00) = 456,10$	<b>456,10</b>	<b>456,10</b>	$[(72,00 \times 5,50) + (51,00 \times 5,50)] \times (0,03 \times 2,5) = 50,74$	$(72,00 \times 5,50) + (51,00 \times 5,50) = 676,50$	-	$(51,00 + 72,00) \times 1 \times 2 = 246,00$	Czuchleby
<b>RAZEM:</b>	<b>456,10</b>	<b>456,10</b>	<b>456,10</b>	<b>50,74</b>	<b>676,50</b>	-	<b>246,00</b>	
<b>DROGA POWIATOWA NR 2026W WOŹNIKI – CZUCHLEBY – CHOTYCZE</b>								
1+860 – 5+668	$(36,00 \times 4,50) + (15,00 \times 4,00) + (10,00 \times 2,00) + (2,80 \times 2,00) + (10,00 \times 2,20) + (30,00 \times 2,70) + (13,00 \times 3,20) + (12,00 \times 3,00) + (4,00 \times 4,00) + (3,50 \times 3,00) + (5,00 \times 3,00) + (4,00 \times 4,00) + (3,00 + 2,00) + (6,00 \times 4,00) = 515,70$	<b>515,70</b>	<b>515,70</b>	$[(160,00 \times 5,50) + (40,00 \times 5,50) + (28,50 \times 5,50) + (10,00 \times 5,50) + (50,00 \times 5,00) + (250,00 \times 5,50) + (18,00 \times 5,50) + (12,00 \times 5,50)] \times (0,03 \times 2,5) = 232,63$	$2241,75 + (160,00 \times 5,50) + (33,00 \times 5,50) + (2,80 \times 2,00) + (10,00 \times 2,20) + (30,00 \times 2,70) + (13,00 \times 3,20) + (30,00 \times 5,50) + (3,50 \times 3,00) + (5,00 \times 3,00) + (4,00 \times 4,00) + (3,00 \times 2,00) + (6,00 \times 4,00) + (70,00 \times 5,50) = 4074,95$	-	$(160,00 + 40,00 + 28,50 + 10,00 + 50,00 + 250,00 + 30,00 + 70,00) \times 1 \times 2 = 1277,00$	Czuchleby Meszki
<b>RAZEM:</b>	<b>515,70</b>	<b>515,70</b>	<b>515,70</b>	<b>232,63</b>	<b>4074,95</b>	-	<b>1277,00</b>	
<b>DROGA POWIATOWA NR 2029W OD DROGI (ŁOSICE – DROGA NR 2 /2050W/) – SZAŃKÓW – DO DROGI NR 19</b>								
0+540 – 0+964	$(10,00 \times 5,00) + (6,00 \times 1,50) + (30,00 \times 1,20) + (5,00 \times 2,00) + (5,00 \times 2,20) + (5,00 \times 2,20) + (10,00 \times 1,00) = 137,00$	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	$[(29,00 \times 5,5) + (50 \times 5,5) + (70 \times 5,5)] \times (0,03 \times 2,5) = 61,05$	$(28,00 \times 5,50) + (50,00 \times 5,50) + (70,00 \times 5,50) + (10,00 \times 1,00) = 824,00$	-	$(29,00 + 50,00 + 70,00) \times 1 \times 2 = 298,00$	Szańków
<b>RAZEM:</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>61,05</b>	<b>824,00</b>	-	<b>298,00</b>	
<b>OGÓŁEM GMINA ŁOSICE</b>	<b>1108,80</b>	<b>1108,80</b>	<b>1108,80</b>	<b>344,42</b>	<b>5575,45</b>	-	<b>1821,00</b>	
<b>OGÓŁEM GMINA OLSZANKA I GMINA ŁOSICE</b>	<b>2973,22</b>	<b>2973,22</b>	<b>2973,22</b>	<b>768,29</b>	<b>11526,91</b>	<b>1141,12</b>	<b>4405,00</b>	

