

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0.95		
d.1						
2	D-01.03.02	Mechaniczne usunięcie karp o śr. 35-65 wraz z wywozem	szt.	11.00		
d.1						
3	D-01.03.02	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0.02		
d.1						
4	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wraz z przewiezieniem materiału z rozbiórki na plac Inwestora odl. do 6 km	m ²	1781.70		
d.1						
5	D-01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm wraz z ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m ²	32.70		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. II-IV z wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³	1755.83		
d.2						
7	D-02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I z transportem urobku z dokopu w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	49.26		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ODWODNIENIE - RÓW KRYTY				
8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. II-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³	219.52		
d.3						
9	D-03.02.00	Umocnienie wykopów szalunkami (boksy stalowe) wraz z odwodnieniem wykopów	m ²	133.70		
d.3						
10	D-03.02.00	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	22.57		
d.3						
11	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych gruntem niewysadzinowym kat.I z dokopu wraz z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi (grubość warstwy 30cm w stanie luźnym)	m ³	189.62		
d.3						
12	D-03.02.00	Kanały z rur PP K2 SN8 łączonych na wcisk o śr. 300 mm	m	95.50		
d.3						
13	D-03.02.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury lite SN8	m	28.00		
d.3						
14	D-03.02.00	Studnie kanalizacyjne niewłazowe z rury PP karbowanej o śr.600 mm w gotowym wykopie wraz z pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400	szt.	4.00		
d.3						
15	D-03.02.00	Studzienki ściekowe uliczne z rury PP karbowanej o śr.425 mm wraz z pierścieniem odciążającym, wpustem żeliwnym o klasie obciążenia D400	szt.	4.00		
d.3						
Razem dział: ODWODNIENIE - RÓW KRYTY						
4		PODBUDOWY				
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5246.16		
d.4						
17	D-04.05.01	Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodnik	m ²	4828.66		
d.4						
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	4678.60		
d.4						
19	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca mieszanką kruszyw łamanych 0/31,5mm	m ³	55.90		
d.4						
Razem dział: PODBUDOWY						
5		NAWIERZCHNIE				
20	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	417.50		
d.5						
21	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę wiążącą i ścieralną	m ²	10166.88		
d.5						
22	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z AC 11 W 50/70	m ²	5120.88		
d.5						
23	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4cm	m ²	5046.00		
d.5						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6		ELEMENTY ULIC				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.6	D-06.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100, 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10	m	382.00		
25 d.6	D-06.03.01	Ściek z elementów betonowych o wym. 60x50x15cm na ławie z oprem z betonu C8/10	m	20.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
7		OZNAKOWANIE				
26 d.7		Rozebranie słupków do znaków wraz z demontażem znaku	szt.	3.00		
27 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.50mm	szt.	8.00		
28 d.7	D-07.02.11	Przymocowanie znaków do gotwych słupków	szt.	7.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
29 d.8	D-08.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1315.60		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: