

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1		0.95	km	0.95	
				RAZEM	0.95
2	D-01.03.02	Mechaniczne usunięcie karp o śr. 35-65 wraz z wywozem	szt.		
d.1		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
3	D-01.03.02	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha		
d.1		0.02	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
4	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wraz z przewiezieniem materiału z rozbiórki na plac Inwestora odl. do 6 km	m ²		
d.1		1528.4+253.3	m ²	1781.70	
				RAZEM	1781.70
5	D-01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm wraz z ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m ²		
d.1		16.5+16.2	m ²	32.70	
				RAZEM	32.70
2		ROBOTY ZIEMNE			
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. II-IV z wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³		
d.2		1672.33+83.50	m ³	1755.83	
				RAZEM	1755.83
7	D-02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I z transportem urobku z dokopu w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³		
d.2		49.26	m ³	49.26	
				RAZEM	49.26
3		ODWODNIENIE - RÓW KRYTY			
8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³		
d.3		162.3+33.6+23.62	m ³	219.52	
				RAZEM	219.52
9	D-03.02.00	Umocnienie wykopów szalunkami (boksy stalowe) wraz z odwodnieniem wykopów	m ²		
d.3		133.70	m ²	133.70	
				RAZEM	133.70
10	D-03.02.00	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.3		20.05+2.52	m ³	22.57	
				RAZEM	22.57
11	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych gruntem niewysadzinowym kat.I z dokopu wraz z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi (grubość warstwy 30cm w stanie luznym)	m ³		
d.3		189.62	m ³	189.62	
				RAZEM	189.62
12	D-03.02.00	Kanały z rur PP K2 SN8 łączonych na wcisk o śr. 300 mm	m		
d.3		95.5	m	95.50	
				RAZEM	95.50
13	D-03.02.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury lite SN8	m		
d.3		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
14	D-03.02.00	Studnie kanalizacyjne niewłazowe z rury PP korugowanej o śr.600 mm w gotowym wykopie wraz z pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym o klasie obciążenia D400	szt.		
d.3		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	D-03.02.00	Studzienki ściekowe uliczne z rury PP karbowanej o śr.425 mm wraz z pierścieniem odciążającym, wpustem żeliwnym o klasie obciążenia D400	szt.		
d.3		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4		PODBUDOWY			
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		522.91<poszerzenie jezdni>	m ²	522.91	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2179.8+2125.95<jezdnia> 360.3+57.20<zjazdy>	m ² m ²	4305.75 417.50	
17	D-04.05.01 d.4	Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodnik 522.91<poszerzenie> 2179.80+2125.95<jezdnia>	m ² m ² m ²	RAZEM 522.91 4305.75	5246.16 4828.66
18	D-04.04.02 d.4	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm 483.60<poszerzenie> 2137.95+2057.05<jezdnia>	m ² m ² m ²	RAZEM 483.60 4195.00	4678.60
19	D-04.04.02 d.4	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca mieszanką kruszyw łamanych 0/31,5mm 55.90	m ³ m ³	RAZEM 55.90	55.90
5		NAWIERZCHNIE			
20	D-04.04.02 d.5	Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm 360.3+57.20<zjazdy>	m ² m ²	417.50	417.50
21	D-04.03.01 d.5	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę wiążącą i ścieralną 5120.88+5046	m ² m ²	10166.88	10166.88
22	D-05.03.05b d.5	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z AC 11 W 50/70 5120.88<jezdnia>	m ² m ²	5120.88	5120.88
23	D-05.03.05 d.5	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4cm 5046	m ² m ²	5046.00	5046.00
6		ELEMENTY ULIC			
24	D-06.01.01b d.6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100, 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 382	m m	382.00	382.00
25	D-06.03.01 d.6	Ściek z elementów betonowych o wym. 60x50x15cm na ławie z oprem z betonu C8/10 20	m m	20.00	20.00
7		OZNAKOWANIE			
26	d.7	Rozebranie słupków do znaków wraz z demontażem znaku 3	szt. szt.	3.00	3.00
27	D-07.02.01 d.7	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.50mm 8	szt. szt.	8.00	8.00
28	D-07.02.11 d.7	Przymocowanie znaków do gotwych słupków 2<B-33> 2<D-42> 2<D-43> 1<E-17>	szt. szt. szt. szt.	2.00 2.00 2.00 1.00	7.00
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
29	D-08.03.01 d.8	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm 517.10<strona prawa> 798.50<strona lewa>	m ² m ² m ²	517.10 798.50	1315.60

DYREKTOR

Leszek Budrewicz