

Tabela robót ziemnych - ul. Narutowicza

Lokalizacja	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległ.	Objętość		Zużycie	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		na	wykop	nasyp	wykop
	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000,00	0,41	0,05										
0+038,40	0,23	0,07	0,32	0,06	38,40	12,29	2,30	2,30	9,99	-	9,99	
0+079,00	0,11	0,05	0,17	0,06	40,60	6,90	2,44	2,44	4,46	-	14,45	
0+109,20	0,82	0,09	0,47	0,07	30,20	14,04	2,11	2,11	11,93	-	26,39	
0+142,20	1,24	0,00	1,03	0,05	33,00	33,99	1,49	1,49	32,50	-	58,89	
0+170,90	1,10	0,06	1,17	0,03	28,70	33,58	0,86	0,86	32,72	-	91,60	
0+196,20	0,87	0,17	0,99	0,12	25,30	24,92	2,91	2,91	22,01	-	113,61	
0+219,50	0,89	0,01	0,88	0,09	23,30	20,50	2,10	2,10	18,40	-	132,02	
0+244,30	1,08	0,04	0,99	0,03	24,80	24,43	0,62	0,62	23,81	-	155,83	
0+267,10	0,98	0,05	1,03	0,05	22,80	23,48	1,03	1,03	22,45	-	178,28	
0+292,10	0,85	0,09	0,92	0,07	25,00	22,88	1,75	1,75	21,13	-	199,41	
0+317,10	0,10	0,08	0,48	0,09	25,00	11,88	2,13	2,13	9,75	-	209,15	
0+342,10	0,08	0,07	0,09	0,08	25,00	2,25	1,88	1,88	0,37	-	209,52	
0+367,10	0,11	0,12	0,10	0,10	25,00	2,38	2,38	2,38	-	-	209,52	
0+392,10	0,11	0,06	0,11	0,09	25,00	2,75	2,25	2,25	0,50	-	210,02	
0+417,10	0,08	0,04	0,10	0,05	25,00	2,38	1,25	1,25	1,13	-	211,15	
0+442,20	0,06	0,15	0,07	0,10	25,10	1,76	2,38	1,76	-	0,62	210,52	
0+467,20	0,05	0,07	0,06	0,11	25,00	1,38	2,75	1,38	-	1,37	209,15	
0+492,10	0,08	0,11	0,07	0,09	24,90	1,62	2,24	1,62	-	0,62	208,53	
0+517,20	0,08	0,03	0,08	0,07	25,10	2,01	1,76	1,76	0,25	-	208,78	
0+542,10	0,17	0,05	0,13	0,04	24,90	3,11	1,00	1,00	2,11	-	210,89	
0+567,10	0,15	0,08	0,16	0,07	25,00	4,00	1,63	1,63	2,37	-	213,26	
0+595,00	0,22	0,19	0,19	0,14	27,90	5,16	3,77	3,77	1,39	-	214,65	
0+625,90	0,00	0,31	0,11	0,25	30,90	3,40	7,72	3,40	-	4,32	210,33	
0+650,10	0,08	0,18	0,04	0,25	24,20	0,97	5,93	0,97	-	4,96	205,37	
0+675,10	0,07	0,06	0,08	0,12	25,00	1,88	3,00	1,88	-	1,12	204,25	
0+700,00	0,12	0,10	0,10	0,08	24,90	2,37	1,99	1,99	0,38	-	204,62	
0+725,00	0,24	0,06	0,18	0,08	25,00	4,50	2,00	2,00	2,50	-	207,12	
0+750,10	0,02	0,13	0,13	0,10	25,10	3,26	2,38	2,38	0,88	-	208,01	
0+775,00	0,14	0,08	0,08	0,11	24,90	1,99	2,61	1,99	-	0,62	207,38	
0+800,00	0,17	0,17	0,16	0,13	25,00	3,88	3,13	3,13	0,75	-	208,13	
0+825,00	0,10	0,37	0,14	0,27	25,00	3,38	6,75	3,38	-	3,37	204,76	
0+850,00	0,13	0,11	0,12	0,24	25,00	2,88	6,00	2,88	-	3,12	201,64	
0+874,90	0,09	0,16	0,11	0,14	24,90	2,74	3,36	2,74	-	0,62	201,02	
0+901,60	0,00	0,00	0,05	0,08	26,70	1,20	2,14	1,20	-	0,94	200,08	
					SUMA:	290,10	90,02	68,36	221,77	21,69		
						A	B	C	D	E	F	
SPR A-B=D-E= F 290,10 - 90,02 = 221,77 - 21,69 = 200,08												
SPR A-D=B-E=C 290,10 - 221,77 = 90,02 - 21,69 = 68,33												