

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy - Ptaszki - Bejdy - Próchenki dz. ewid. nr 759/2 w miejscowości Bejdy, nr 536 i 538 w miejscowości Klimy, na odcinku od km 0+706 do km 1+483, o długości 0,777 km i skrzyżowania o dł. 0,030
DZIAŁKI : 536, 538, 759/2
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ADRES INWESTORA : 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3
BRANŻA : Drogowa

Sporządził: mgr inż. Dariusz Zbiec

Data opracowania: wrzesień 2018

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1.483-0.706+3.005-2.975	km	
d.1			km	
				0.807
2		PODBUDOWY		
2	D-05.03.05b	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwę wyrównawczą 777.00*5.60+30.00*5.10+54.00<łuki>	m ²	
d.2			m ²	
				4 558.200
3	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy AC 11 W 50/70 KR1-2, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania (777.00*5.60+30.00*5.10+54.00<łuki>)*0.03*2.5	t	
d.2			t	
				341.865
4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 777.00*5.55+30.00*5.05+54.00<łuki>	m ²	
d.2			m ²	
				4 517.850
5	D-05.03.05b	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwę ścierną 777.00*5.50+30.00*5.00+54.00<łuki>	m ²	
d.2			m ²	
				4 477.500
3		NAWIERZCHNIA		
6	D-05.03.05a	Warstwy ściernalna z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 777.00*5.50+30.00*5.00+54.00<łuki>	m ²	
d.3			m ²	
				4 477.500
4		ZJAZDY		
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane na zjazdach przy użyciu koparko-ładowarki i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 3*(3*5)	m ²	
d.4			m ²	
				45.000
8	D-04.04.02b	Nawierzchnia zjazdu z kruszywa niezwiązanego (łamanego) 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm 3*(3*5)	m ²	
d.4			m ²	
				45.000
5		ODWODNIENIE		
9	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy 13	m	
d.5			m	
				13.000
10	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 700.00<strona prawa>+500.00<strona lewa>+60.00<DP Nr 3667W>	m	
d.5			m	
				1 260.000
11	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (0.6*0.2*6)*3	m ³	
d.5			m ³	
				2.160
12	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - PEHD o śr. 40 cm 3*6.0	m	
d.5			m	
				18.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
13	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczny z mieszanki kruszywa niezwiązanego(łamanego) 0/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm wraz z korytowaniem 807*2-40<zjazdy>	m ²	
d.6			m ²	
				1 574.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.807		
2		PODBUDOWY				
2 d.2	D-05.03.05b	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwę wyrównawczą	m ²	4 558.200		
3 d.2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy AC 11 W 50/70 KR1-2, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	t	341.865		
4 d.2	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m ²	4 517.850		
5 d.2	D-05.03.05b	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwę ścieralną	m ²	4 477.500		
3		NAWIERZCHNIA				
6 d.3	D-05.03.05a	Warstwy ścieralna z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m ²	4 477.500		
4		ZJAZDY				
7 d.4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane na zjazdach przy użyciu koparko-ladowarki i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	45.000		
8 d.4	D-04.04.02b	Nawierzchnia zjazdu z kruszywa niezwiązanego (łamanego) 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	45.000		
5		ODWODNIENIE				
9 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy	m	13.000		
10 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1 260.000		
11 d.5	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	2.160		
12 d.5	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - PEHD o śr. 40 cm	m	18.000		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13 d.6	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego(łamanego) 0/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm wraz z korytowaniem	m ²	1 574.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: