

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej Nr 2041W Waškowólka - Żurawłówka - Wygoda dz. ewid. nr 248 w miejscowości Waškowólka, nr 650 w miejscowości Żurawłówka, na odcinku od km 0+525 do km 1+698 oraz od km 2+027 do km 2+398, o długości 1,544  
DZIAŁKI : 248, 650  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach  
ADRES INWESTORA : 08-200 Łosice, ul. Wiejska 3  
BRANŻA : Drogowa

Sporządził: mgr inż. Dariusz Zbieć

Data opracowania: wrzesień 2018

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 1.698-0.525+2.398-2.027	km	
d.1			km	
				<b>1.544</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
2	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego (łamanego) 0/31,5 mm C90/3 z zagęszczeniem mechanicznym (1173+371)*5.2*0.1	m <sup>3</sup>	
d.2			m <sup>3</sup>	
				<b>802.880</b>
3	D-05.03.05b	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> pod warstwę wiążącą (1173+371)*5.1	m <sup>2</sup>	
d.2			m <sup>2</sup>	
				<b>7 874.400</b>
4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania (1173+371)*5.1	m <sup>2</sup>	
d.2			m <sup>2</sup>	
				<b>7 874.400</b>
5	D-05.03.05b	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> pod warstwę ściernalną (1173+371)*5	m <sup>2</sup>	
d.2			m <sup>2</sup>	
				<b>7 720.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
6	D-05.03.05a	Warstwy ściernalna z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania (1173+371)*5	m <sup>2</sup>	
d.3			m <sup>2</sup>	
				<b>7 720.000</b>
<b>4</b>		<b>ZJAZDY</b>		
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane na zjazdach przy użyciu koparko-ładowarki i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 6*(1.5*4)+6*(2*(1.5*1.5)/2)	m <sup>2</sup>	
d.4			m <sup>2</sup>	
				<b>49.500</b>
8	D-04.04.02b	Podbudowa zjazdowa z kruszywa niezwiązanego (łamanego) 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm 6*(1.5*4)+6*(2*(1.5*1.5)/2)	m <sup>2</sup>	
d.4			m <sup>2</sup>	
				<b>49.500</b>
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 6*(1.5*4)+6*(2*(1.5*1.5)/2)	m <sup>2</sup>	
d.4			m <sup>2</sup>	
				<b>49.500</b>
10	D-05.03.05a	Warstwy ściernalna z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania 6*(1.5*4)+6*(2*(1.5*1.5)/2)	m <sup>2</sup>	
d.4			m <sup>2</sup>	
				<b>49.500</b>
<b>5</b>		<b>ODWODNIENIE</b>		
11	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m	
d.5		8	m	
				<b>8.000</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
12	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczna z mieszanki kruszywa niezwiązanego(łamanego) 0/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm wraz z korytowaniem 1544*2-33<zjazdy>	m <sup>2</sup>	
d.6			m <sup>2</sup>	
				<b>3 055.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1.544		
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
2 d.2	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego (łamanego) 0/31,5 mm C90/3 z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	802.880		
3 d.2	D-05.03.05b	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> pod warstwę wiążącą	m <sup>2</sup>	7 874.400		
4 d.2	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m <sup>2</sup>	7 874.400		
5 d.2	D-05.03.05b	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	7 720.000		
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6 d.3	D-05.03.05a	Warstwy ścieralna z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m <sup>2</sup>	7 720.000		
<b>4</b>		<b>ZJAZDY</b>				
7 d.4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane na zjazdach przy użyciu koparko-ladowarki i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	49.500		
8 d.4	D-04.04.02b	Podbudowa zjazdu z kruszywa niezwiązanego (łamanego) 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	49.500		
9 d.4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m <sup>2</sup>	49.500		
10 d.4	D-05.03.05a	Warstwy ścieralna z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m <sup>2</sup>	49.500		
<b>5</b>		<b>ODWODNIENIE</b>				
11 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namotu do 50% jego średnicy	m	8.000		
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
12 d.6	D-06.03.01a	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego(łamanego) 0/31,5 mm C90/3 o grubości 10 cm wraz z korytowaniem	m <sup>2</sup>	3 055.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: