

KOSZTORYS OFERTOWY(ŚLEPY)
BUDOWA CHODNIKA DROGA NR 2007 KÓZKI - SERPELICE
OD KM 17+265 DO KM 17+965

Lp.	Podst	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi Obmiar: od km 17+265 do km 17+965 dł. 0.700 km $700.00 \times 1.80 \times 0.10 = 126.00\text{m}^3$	m ³	126.00		
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm ustawione na ławie betonowej z oporem (krawężniki inwestora) Obmiar: 480.00 m	m	480.00		
3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm ustawione na ławie betonowej (krawężniki inwestora) Obmiar: 220.00 m	m	220.00		
4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (obrzeża i podsypka inwestora) Obmiar: od km 0+000 do km 0+266 $266.00 \text{ mb} - 6.00\text{mb} = 260.00 \text{ m str. p}$	m	600.00		
3		CHODNIKI				
5	D-04.04.01	Podbudowa z pospółki gr.10 cm po zagęszczeniu Obmiar: od km 17+265 do km 17+965 str lewa (pospółka inwestora) $480.00 \times 1.80 = 864.00 \text{ m}^2$	m ²	864.00		
6	D-08.02.00	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin (kostka brukowa i podsypka inwestora) piaskiem. Obmiar: jak w poz. 15 - 864.00 m^2	m ²	864.00		
4		ZJAZDY INDYWIDUALNE				
7	D-04.06.01	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm Obmiar: $220.00 \times 1.80 = 396.00 \text{ m}^2$	m ²	396.00		
8	D-10.07.01	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka brukowa i podsypka inwestora) Obmiar: jak w poz. 17 - 396.00 m^2	m ²	396.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie :