

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**BUDOWA CHODNIKA DROGA NR 2007 KÓZKI - SERPELICE**  
**OD KM 17+265 DO KM 17+965**

Lp.	Podst	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
1		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi Obmiar: od km 17+265 do km 17+965 dł. 0.700 km $700.00 \times 1.80 \times 0.10 = 126.00\text{m}^3$	$\text{m}^3$	126.00
2		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>		
2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm ustawione na ławie betonowej z oporem ( krawężniki inwestora ) Obmiar: 480.00 m	m	480.00
3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm ustawione na ławie betonowej ( krawężniki inwestora ) Obmiar: 220.00 m	m	220.00
4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem ( obrzeża i podsypka inwestora ) Obmiar: od km 0+000 do km 0+266 $266.00 \text{ mb} - 6.00\text{mb} = 260.00 \text{ m str. p}$	m	600.00
3		<b>CHODNIKI</b>		
5	D-04.04.01	Podbudowa z pospółki gr.10 cm po zagęszczeniu Obmiar: od km 17+265 do km 17+965 str lewa ( pospółka inwestora ) $480.00 \times 1.80 = 864.00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	864.00
6	D-08.02.00	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin ( kostka brukowa i podsypka inwestora ) piaskiem. Obmiar: jak w poz. 15 - $864.00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	864.00
4		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>		
7	D-04.06.01	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm Obmiar: $220.00 \times 1.80 = 396.00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	396.00
8	D-10.07.01	Zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka brukowa i podsypka inwestora ) Obmiar: jak w poz. 17 - $396.00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	396.00