

PRZEDMIAR ROBÓT
NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE – HADYNÓW – PRÓCHENKI - BUDOWA
CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHENKI OD KM 12+430 DO KM 13+080 – ODCINEK DŁUGOŚCI
0,650 KM

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym Od km 12+430 do km 13+080	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
2 PODBUDOWA					
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 10 cm w gruntach kat. II-IV pod chodniki tabela pow. chodników od km 12+430 do km 13+080 Obmiar: 650.00 – 127.00 = 523.00 m 523.00 x 1.50 = 784.50 m ²	m ²	784.50	
				RAZEM	784.50
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 30 cm w gruntach kat. II-IV na zjazdach tabela pow. zjazdów Obmiar: 127.00 x 1.50 = 190.50 m ²	m ²	190.50	
				RAZEM	190.50
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni tabela pow. chodnika i zjazdów Obmiar: 784.00 + 190.50 = 974.50 m ²	m ²	974.50	
				RAZEM	974.50
5	D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych na chodniku gr. 10 cm (kruszywo naturalne inwestora). Obmiar: - 784.50 m ²	m ²	784.50	
				RAZEM	784.50
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm na zjazdach (piasek inwestora). Obmiar: - 190.50 m ²	m ²	190.50	
				RAZEM	190.50
7	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm na zjazdach. Obmiar: - 190.50 m ²	m ²	190.50	
				RAZEM	190.50
3 OBRZEŻA					
8	D-08.01.01 D-08.01.01b	Ustawianie krawężników betonowych 100x30x15 na ławie betonowej z oporem Obmiar: 63.00 m	m	63.00	
				RAZEM	63.00
9	D-04.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (piasek inwestora) Obmiar: 460.00 x 2 = 920.00 m	m	920.00	
				RAZEM	920.00
10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 127.00 x 2 = 254.00 m	m	254.00	
				RAZEM	254.00
4 NAWIERZCHNIA					
11	D-08.04.01 D-05.03.23	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (piasek inwestora). Obmiar: - 190.50 m ²	m ²	190.50	
				RAZEM	190.50
12	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej beton. szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm (piasek inwestora) Obmiar: - 784.50 m ²	m ²	784.50	
				RAZEM	784.50
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Obmiar: (650.00x0.50)x2=650.00 m ²	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00