

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA ULICY BŁONIE W ŁOSICACH

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	629.33/1000 = 0.63		
1.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z odwiezieniem dłuźyc i gałęzi naodl do 2 km	szt.	1		
1.3	D.01.02.01	j.w o średnicy 75-85 cm	szt.	2		
1.4	D.01.02.01	j.w o średnicy 85-110 cm	szt.	4		
1.5	D.01.02.01	j.w o średnicy 130 cm	szt.	1		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2.1	D-01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	1059.00		
2.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie pod ściek uliczny	m <sup>2</sup>	332.20		
2.3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy brukowcowej pod ściek uliczny	m <sup>2</sup>	332.20		
2.4	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej sred gr. 5cm dowiązanie wysokościowe	m <sup>2</sup>	149.80		
2.5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą fundamentową o pow. 0,0525m3	m	1087		
2.6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	168.00		
2.7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m <sup>2</sup>	331.20		
2.8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50 x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	21.50		
2.9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35 x35x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	43.00		
2.10	D-01.02.04	Rozebranie ścieków betonowych ulicznych	m	17		
2.11	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej o gr 15 cm na zjazdach.	m <sup>2</sup>	231.30		
2.12	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	382.61		
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3.1	D - 02.00.01 D - 02.01.01	Roboty ziemne -z wbudowaniem na miejscu tabela robót ziemnych gr.kat. I-II tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>	137.83		
3.2	D - 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku na odl.do 1,0 km sam.samowylad tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>	<139,04-137,83> 139.04-137.83 = 1.21		
3.3	D - 02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyladowniczymi.	m <sup>3</sup>	470.41		
3.4	D - 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	139.04		
<b>4</b>		<b>REGULACJA URZĄDZEŃ</b>				
4.1	D-03.02.01a	Regulacja studzienek telefonicznych	szt.	8		
4.2	D-03.02.01a	Regulacja studzienek dla włączów kanałowych	szt.	15		
4.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i gazowych.	szt.	21		
4.4	D - 01.03.04	Ułożenie rur dwudzielnych AROT 140 wraz z robotami ziemnymi	m	127.50		
<b>5</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
5.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne.	m <sup>2</sup>	<zjazdy>909 = 909.00		
5.2	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kryszyw łamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm na zjazdach .	m <sup>2</sup>	<zjady>694.50 = 694.50		
5.3	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kryszyw łamanych 0-31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm na zjazdach publicznych	m <sup>2</sup>	<zjady publiczne>214.50 = 214.50		
5.4	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej na zjazdach	m <sup>2</sup>	126.00		
5.5	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni pod warstwę wyrównawczą i ścieralną	m <sup>2</sup>	8764.00		
5.6	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę wyrównawczą i ścieralną	m <sup>2</sup>	8764.00		

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA ULICY BŁONIE W ŁOSICACH

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
5.7	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową AC 16U 50/70 mechaniczne tabela wyrównania	t	526.98		
<b>6</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
6.1	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B10 MPa na podsypce cementowo-piaskowej	m	<krawężniki> 1140.5 = 1140.50		
6.2	D - 05.03.23a	Wykonanie ścieku ulicznego z elementów prefabrykowanych szer 0,30 m na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm i ławie betonowej z betonu B-10 MPa	m	1015.00		
6.3	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową .	m	<obrzeża 30x8> 477.00 = 477.00		
6.4	D - 05.03.23a D - 10.07.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskim .	m <sup>2</sup>	<zjazdy>846 = 846.00		
6.5	D - 05.03.23a D - 10.07.01	Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskim - kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	47.50		
<b>7</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
7.1	D-05.03.05	Warstwa wiążąca beton asfaltowych AC 11W 50/70 o grubości 4 cm na zjazdach.	m <sup>2</sup>	63.00		
7.2	D-05.03.05	Warstwa scieralna beton asfaltowy AC 11S 50/70 o grubości 4 cm.	m <sup>2</sup>	<zjazdy>63.00 = 63.00		
7.3	D-05.03.05	Warstwa scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm.	m <sup>2</sup>	4382.00		
<b>8</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
8.1	D - 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu na zielencach kat.I-III .	m <sup>2</sup>	1695.40		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: