

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWA						
1 d.1	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni OBMIAR: 940,00m ²	m ²	940.000		
2 d.1	SST D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodniki OBMIAR: 940,0m ²	m ²	940.000		
2OBRZEŻA						
3 d.2	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową OBMIAR: 800,00m	m	800.000		
3NAWIERZCHNIA						
4 d.3	SST D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej OBMIAR: 940,00m ²	m ²	940.000		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S))	RAZEM		
OGÓŁEM			

Słownie: