

**KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA BUDOWĘ DRÓGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA-KORCZÓWKA KOLONIA-MSZNA NA ODC. OD KM 1+000 DO KM 1+616,90 DŁ. 0,6169KM**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
d.1	1SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznaczenie trasy w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. OBMIAR: km 1+000 do km 1+616,90 dł. 0,6169km	km	0.617		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2PODBUDOWA</b>						
d.2	2SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. I-II OBMIAR: od km 1+000 do km 1+616,90 dł. 616,90m 616,90x5,70 = 3516,33m <sup>2</sup> powierzchnia włączenia do dr. powiat. w km 1+616,90 dla R=5,10m i R=6,10m = 13,59m <sup>2</sup> RAZEM: 3529,92m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3529.920		
d.2	3SST D-04.05.00 d.2SST D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej - stabilizacja cementem w ilości 25kg/m <sup>2</sup> istniejącej w-wy kruszywa naturalnego, warstwa gr.18 cm. OBMIAR: jak w poz. 2 - 3529,92m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3529.920		
d.2	4SST D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> OBMIAR: od km 1+000 do km 1+616,90 dł. 0,6169km 616,90x5,5 = 3392,95m <sup>2</sup> powierzchnia włączenia do drogi gminnej i łuku drogi powiatowej w km 1+616,90 dla R=5,0m i R=6,0m - 13,00m <sup>2</sup> RAZEM: 3405,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3405.950		
Razem dział PODBUDOWA						
<b>3NAWIERZCHNA</b>						
d.3	5SST D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 - warstwa wiążąca o gr. 4 cm OBMIAR: jak w poz. 4 - 3405,95m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3405.950		
Razem dział NAWIERZCHNA						
<b>4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
d.4	6SST D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów w grunach kat.I-III OBMIAR: tab. pow. poboczy i skarp - 1605,23m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1605.230		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
<b>OGÓŁEM</b>			

Słownie: