

**KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA PRZEBUDOWĘ DRÓGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIELBASKI NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 1+000 DŁ. 1,0KM**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWA</b>						
1	SST D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	5500.000		
d.1		OBMIAR: od km 0+000 do km 1+000 dł. 1,0km 1000m2x5,50m = 5500,00m2				
2	SST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową niemodyfikowaną o zawartości asfaltu 65% nawierzchni drogowych w ilości 0,6kg/m2	m <sup>2</sup>	5515.480		
d.1		OBMIAR: 1000,00x5,5 = 5500m2 + skrzyżowanie z dr. powiat. Nr 2019W (2xR=6m) 15,48m2 = 5515,48m2				
3	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o śr. grub. 1,8cm.	t	275.000		
d.1		OBMIAR: km 0+000 do km 1+000 dł. 1,0km 1000,00x5,50 = 5500,00m2x0,018m = 99,00m3 x 2,5t/m2 = 247,50t - wyrównanie profilu podłużnego - 27,50t RAZEM: 275,00t				
Razem dział PODBUDOWA						
<b>2NAWIERZCHNIA</b>						
4	SST 05.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t	m <sup>2</sup>	5515.480		
d.2		OBMIAR: jak w poz.2 - 5515,4800m2				
Razem dział NAWIERZCHNIA						
<b>3ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
5	SST D-06.03.01	uzupełnienie i zagęszczenie poboczy kruszywem naturalnym o optymalnych możliwościach zagęszczenia, średnia grub. 5cm do szer. 1,25m	m <sup>2</sup>	2500.000		
d.3		OBMIAR: km 0+000 do km 1+000 1000,00x2 = 2000,00x1,25 = 2500,00m2				
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R, M, S)) RAZEM		
	OGÓŁEM	

Słownie: