

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWA						
1	SST D- d.104.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² OBMIAR: od km 0+608 do km 1+138 dł. 0,530km 530,00x5,50 = 2915,00m ²	m ²	2915.000		
2	SST D- d.104.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o śr. grub.0 do 2cm. OBMIAR: pow. jak w poz. 1 - 2915,00m ² 2915,00m ² x 0,01m = 29,15m ³ x 2,5t/m ² = 72,87t	t	72.870		
Razem dział PODBUDOWA						
2NAWIERZCHNIA						
3	SST D- d.205.03.01	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t OBMIAR: jak w poz.1 - 2915,00m ²	m ²	2915.000		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4	SST D- d.306.03.01	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy kruszywem naturalnym o optymalnych możliwościach zagęszczenia (pospólka), średnia grub. 5cm do szer. 1,25m OBMIAR: km 0+608 do km 1+138 2(530,00 x 1,25) = 1325,00m ²	m ²	1325.000		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: