

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2017W BONIN - KAZI-MIERZÓW NA ODCINKU OD KM 1+697 DO KM 2+731

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	SST D-d.101.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznaczenie trasy w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza. OBMIAR: km 1+697 do km 2+731 dł. 1,034km	km	1.034		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2PODBUDOWA						
2	SST D-d.204.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-III OBMIAR: od km 1+697 do km 2+731 dł. 1,034km szer. 5,20m 1034,00x5,20 = 5376,80m ²	m ²	5376.800		
3	SST D-d.204.05.00 SST D-04.05.01	Warstwa pospółki na uzupełnienie w-wy kruszywa naturalnego do wykonania stabilizacji cementem, wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.20 cm po zagęszczeniu. OBMIAR: jak w poz. 2 - 5376,80m ²	m ²	5376.800		
4	SST D-d.204.05.00 SST D-04.05.01 kalk. własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie 5MPa (po 28 dniach), warstwa gr.18 cm. OBMIAR: jak w poz. 2 - 5376,80m ²	m ²	5376.800		
5	SST D-d.204.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² OBMIAR: jak w poz.2 - 5376,80m ²	m ²	5376.800		
Razem dział PODBUDOWA						
3NAWIERZCHNIA						
6	SST D-d.305.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 - warstwa ścierna o gr. 4 cm OBMIAR: od km 1+697 do km 2+731 szer. 5,00m 1034,00mx5,00 = 5170,00m ²	m ²	5170.000		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
4ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7	SST D-d.406.03.01	Warstwa gruntu śr. grub. 10cm na uzupełnienie poboczy, formowanie i zagęszczanie. OBMIAR: 2(1034,00mx1,00) = 2068,00m ²	m ²	2068.000		
8	SST D-d.406.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów w grun- tach kat.I-III OBMIAR: jak w poz. - 2068,00m ²	m ²	2068.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: