

**Przedmiar robót**  
**Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze**  
**powiatowej nr 2044W od drogi nr 698**  
**Niemojki-Łysów-Dąbrowa-Korczew**  
**przebudowa kanału burzowego i studzienek ściekowych**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-08.05.01	Wykonanie wymiany kanału burzowego o średnicy 300.00 mm z rur PEHD od km 0+201 do km 0+231 wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni Obmiar: 30.00 m	m	30.00	
				RAZEM	30.00
2	D-08.05.01	Wykonanie przykanalika o średnicy 160.00 mm z rur PCV wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w km 0+231 - 12.00 m i w km 0+620 - 14.00 m Obmiar: 26.00 m	m	26.00 m	
				RAZEM	26.00
3	D-08.05.01	Wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi typu ciężkiego klasy D-400 km 0+160 - 1 szt km 0+231 - 2 szt Obmiar: 3.00 szt	szt	3.00	
				RAZEM	3.00

10.09.2014  
Kierownik Biura  
Budowy i Utrzymywania Dróg  
imię: Sławomir Mironiuk

DYREKTOR  
Leszek Budrewicz