

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY
NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW - DZIADKOWSKIE - GRANICA
WOJEWÓDZTWA W M. HUSZLEW NA ODCINKU OD KM 5+800 DO KM 6+562,10

Lp.	Podst	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.86		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na odl. do 1 km.	m	360.00		
3.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z	m3	20.50		
3		ROBOTY ZIEMNE				
4.3	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku na odl. Do 5km sam.samowład tabela robót ziemnych	m3	216.00		
4		PODBUDOWA				
5.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni tabela poszerzenia	m2	989.01		
6.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszankami 0-31,5 gr. 20 cm na poszerzeniu tabela poszerzenia	m2	697.01		
7.4	D-04.06.01	Podbudowy betonowe gr. 15 cm z chudego betonu (na zatokach autobusowych i zjazd na parking przed kościołem) z pielęgnowanym piaskiem i wodą	m2	292.00		
8.4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczna tabela wyrównania	t	340.89		
9.4	D-04.03.01	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2	6252.25		
10.04	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwy wyrównawczej i wiążącej	m2	6252.25		
5		NAWIERZCHNIA				
11.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca	m2	928.01		
11.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 5477.25+775.00 = 6252.25 m2	m2	6252.25		
6		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
12.6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	671.00		
13.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnionezaprawą cementową.	m	200.00		
7		CHODNIKI				
14.7	D-04.04.00	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10cm	m2	360.00		
15.7	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej Grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	360.00		
8		STUDNIE ŚCIEKOWE				
16.8	D-03.02.01b	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm na rurze przypustowej	szt.	4.00		
9		ZJAZDY				
17.9	D-04.06.01	Podbudowy betonowe B-6-9 Mpa - gr. 10 zm pielęgnowane piaskiem i wodą. STR. L 34.00+31.00+31.00 = 96.00 m2	m2	96.00		
18.9	D-10.07.01 D	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 96+61 = 157.00	m2	157.00		
10		REGULACJA URZĄDZEŃ				
19.10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	4.00		

11		OZNAKOWANIE				
20.11	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	46.00		
21.11	D-07.05.01	Ustawienie barieroporeczy mostowej typ BPS/3 - 22x2 = 44.00	m	44.00		
22.11	D-07.05.01	Zakończenia bariery	m	4.00		
12		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23.12	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na poboczach	m2	1870.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek Vat						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie :