

PRZEDMIAR ROBÓT
NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW - DZIADKOWSKIE -
GRANICA WOJEWÓDZTWA W M. HUSZLEW NA ODCINKU OD KM 5+800 DO KM 6+562,10

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.86	
				RAZEM	0.86
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2.2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na odl. do 1 km.	m	360.00	
				RAZEM	360.00
3.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawieszchni bitumicznej o gr. 4cm z	m3	20.50	
				RAZEM	20.50
3		ROBOTY ZIEMNE			
4.3	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku na odl. Do 5km sam.samowyład tabela robót ziemnych	m3	216.00	
				RAZEM	216.00
4		PODBUDOWA			
5.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawieszchni tabela poszerzenia	m2	989.01	
				RAZEM	989.01
6.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszankami 0-31,5 gr. 20 cm na poszerzeniu tabela poszerzenia	m2	697.01	
				RAZEM	697.01
7.4	D-04.06.01	Podbudowy betonowe gr. 15 cm z chudego betonu (na zatokach autobusowych i zjazd na parking przed kościołem) z pielęgnowanym piaskiem i wodą	m2	292.00	
				RAZEM	292.00
8.4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczna tabela wyrównania	t	340.89	
				RAZEM	340.89
9.4	D-04.03.01	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2	6252.25	
				RAZEM	6252.25
10.4	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwy wyrównawczej i wiążącej	m2	6252.25	
				RAZEM	6252.25
5		NAWIERZCHNIA			
11.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca	m2	928.01	
				RAZEM	928.01
11.5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 5477.25+775.00 = 6252.25 m2	m2	6252.25	
				RAZEM	6252.25
6		KRAWĘŻNIKI IOBRZEŻA			
12.6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	671.00	
				RAZEM	671.00
13.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	200.00	
				RAZEM	200.00
7		CHODNIKI			
14.7	D-04.04.00	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10cm	m2	360.00	

				RAZEM	360.00
15.7	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej Grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	360.00	
				RAZEM	360.00
8		STUDNIE ŚCIEKOWE			
16.8	D-03.02.01b	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm na rurze przypustowej	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9		ZJAZDY			
17.9	D-04.06.01	Podbudowy betonowe B-6-9 Mpa - gr. 10 zm pielęgnowane piaskiem i wodą. STR. L 34.00+31.00+31.00 = 96.00 m2	m2	96.00	
				RAZEM	96.00
18.9	D-10.07.01	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 96+61 = 157.00	m2	157.00	
				RAZEM	157.00
10		REGULACJA URZĄDŹŃ			
19.10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11		OZNAKOWANIE			
20.11	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	46.00	
				RAZEM	46.00
21.11	D-07.05.01	Ustawienie barieroporęczy mostowej typ BPS/3 - 22x2 = 44.00	m	44.00	
				RAZEM	44.00
22.11	D-07.05.01	Zakończenia bariery	m	4.00	
				RAZEM	4.00
12		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
23.12	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III na poboczach	m2	1870.00	
				RAZEM	1870.00