

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W PASACH DROGOWYCH DRÓG
POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH W ŁOSICACH**

1. Wstęp**1.1 Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z koszeniem traw i chwastów poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

1.2. Szacowana ilość koszenia poboczy wynosi: 950 000,00 m².

1.3. Jednostką obmiarową wykonanych robót jest [m²].

2. Sprzęt**2.1 Sprzęt do koszenia traw i chwastów**

Wykonawca przystępujący do koszenia traw i chwastów winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) kosiarki bijakowej doczepnej do ciągnika rolniczego.

3. Wykonywanie robót

3.1 Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia.

Do robót tych zalicza się:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- rozgarnięcie kretowisk,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne.

4. Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane dwukrotnie.

Pierwsze koszenie w okresie wiosennym, ostatnie - połowa września. Każdorazowy termin koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający może zmniejszyć częstotliwość koszenia traw. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Skoszona trawa nie będzie wywożona na wysypisko, pozostawiona będzie w miejscu koszenia przez Wykonawcę.

5. Odbiór wykonanego koszenia

Odbiór koszenia zaleca się dokonać w następnym dniu po wykonaniu koszenia ze względu na wizualne zanikanie robót, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jeżeli pomiary dały wynik pozytywny.

DYREKTOR
Leszek Budrewicz