

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT BARIER NA PRZEPUSTACH DROGOWYCH**  
**W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2022W**  
**STARA KORNICA - KIEŁBASKI**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	kalkulacja własna	Demontaż barier mostowych stalowych wraz z elementami betonowymi Obmiar: - 2 kpl	kpl.	2.00		
2	kalkulacja własna	Stopy fundamentowe żelbetowe wraz z wykonaniem szalunków- ręczne wykonanie szalunku i układanie betonu Obmiar: $6.00 \times 0.60 = 3,60 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	3.60		
3	kalkulacja własna	Belka prostokątna żelbetowa o wymiarach 0,2x0,4x12,60 wraz z wykonaniem szalunków (ręczne wykonanie szalunku i układanie betonu) Obmiar: $2 \times (0,20 \times 0,4 \times 12,60) = 2.02 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	2.02		
4	kalkulacja własna	Uzupełnianie i plantowanie dowiezioną ziemią stożków przy przepustach wraz z obsianiem trawą Obmiar: $15.00 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	15.00		
5	kalkulacja własna	Ustawianie barieroporęczy U-11b BPS2 (barieroporęcza inwestora) Obmiar: $2 \times 12.00 = 24.00 \text{ m}$	m	24.00		
6	kalkulacja własna	Ustawianie barier ochronnych stalowych U-14a SP-04/2 (bariery inwestora) Obmiar: $4.00 + 8.00 + 8.00 + 12.00 = 32.00 \text{ m}$	m	32.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa brutto</b>						

**słownie:**