

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-25 0408-05	Rozebranie nawierzchnii z płyt żelbetowych pełnych o gr. 15 cm (płyty o powierzchni do 3 m2) ze stożka wraz z wywozem na bazę inwestora.	m <sup>2</sup>	18,05			
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>					
2	KNR 2-01 0307-02	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami.	m <sup>3</sup>	19,44			
<b>2</b>	<b>45221111-3</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych</b>					
3	KNNR 1 0509-03	Umocnienie skarp i wykonanie obrukowania ochronnego przy przyczółku zachodnim za pomocą brukowaca na podsypce cem-piaskowo o gr. 10 cm wraz z zalaniem szczelin zaprawą cementową.	m <sup>2</sup>	67,31			
4	KNP 01 1318-05.01	Oczyszczenie z chwastów skarp za pomocą kosiarki mechanicznej.	m <sup>2</sup>	39,32			
5	KNR 2-01 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych o gr. 15 cm na podbudowie z betonu C12/15 o gr. 10 cm.	m	4,20			
6	KNR 2-11 2401-05	Wykonanie schodów przy stożkach z krawężników 0,5x0,15x0,30.	m biegu	31,20			
7	KNR 9-11 0101-02	Rozłożenie geowłókniny na dnie rzeki.	m <sup>2</sup>	76,96			
8	KNR 2-01 0518-01	Wykonanie narzutu kamiennego na geowłókninie.	m <sup>2</sup>	72,80			
<del>9</del>	<del>KNR 2-31 1409-04</del>	<del>Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1,0 m3</del>	<del>m<sup>3</sup></del>	<del>18,00</del>			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: