

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
d.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	0.70		
1.2		Usunięcie drzew lub krzaków				
d.1.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm wraz z transportem na odl. do 2 km	szt.	2.00		
d.1.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z transportem na odl. do 2 km	szt.	1.00		
d.1.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm wraz z transportem na odl. do 2 km	szt.	2.00		
d.1.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z transportem na odl. do 2 km	szt.	11.00		
1.3		Rozbiórka elementów dróg				
d.1.3	D-01.02.04	Usunięcie słupków do pionowych znaków drogowych	szt.	18.00		
d.1.3	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowisków	szt.	24.00		
d.1.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej	m	612.00		
d.1.3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²	46.20		
d.1.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²	190.30		
d.1.3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową o grubości łącznej 20 cm	m ²	362.80		
d.1.3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową	m	1 440.10		
d.1.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m ²	2 118.10		
d.1.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3 006.60		
d.1.3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km	m ²	1 475.10		
d.1.3	D-01.02.04	Wywóz gruzu z rozbiórki na koncesjonowane składowisko odpadów samochodami samowyladowczymi na odl. do 5 km z załadunkiem ręcznym	t	1 837.50		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykonanie wykopów				
d.2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km	m ³	3 393.50		
2.2		Wykonanie nasypów				
d.2.2	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu, dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³	8.30		
3		PODBUDOWY				
3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
d.3.1	D-04.01.01	Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 728.80		
3.2		Warstwa odcinająca				
d.3.2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 29 cm Krotność = 1.93	m ²	2 728.80		
3.3		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
d.3.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m ²	2 618.80		
d.3.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m ²	2 545.10		
3.4		Warstwy z betonu asfaltowego				
d.3.4	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 mechanicznie	t	23.00		
d.3.4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 5 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m ²	1 454.50		
4		NAWIERZCHNIA				
4.1		Nawierzchnia jezdni				
d.4.1	D-05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 S 50/70 KR1-2 o gr. 3 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m ²	1 454.50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.4.1	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem	m ²	2 411.50		
5		ELEMENTY DRÓG I ULIC				
5.1		Krawężniki				
27 d.5.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x10+15x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	504.20		
28 d.5.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych szarych o wymiarach 15x22 cm, z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 35x10+15x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	419.90		
5.2		Regulacja wjazdów urządzeń				
29 d.5.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa obudów dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	41.00		
30 d.5.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	9.00		
31 d.5.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	34.00		
32 d.5.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	5.00		
5.3		Zjazdy				
33 d.5.3	D-04.01.01	Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m ²	613.60		
34 d.5.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki żwirowej z zagęszczaniem mechanicznym o grubości 29 cm Krotność = 1.93	m ²	613.60		
35 d.5.3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m ²	613.60		
36 d.5.3	D-05.03.23a	Wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinowaniem piaskiem	m ²	613.60		
5.4		Chodnik				
37 d.5.4	D-04.01.01	Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	2 894.60		
38 d.5.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki żwirowej z zagęszczaniem mechanicznym o grubości 29 cm Krotność = 1.93	m ²	1 864.80		
39 d.5.4	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym	m ²	1 788.30		
40 d.5.4	D-05.03.23a	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem piaskiem	m ²	1 788.30		
41 d.5.4	D-05.03.23a	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem piaskiem	m ²	1 029.80		
5.5		Obrzeża				
42 d.5.5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C 8/10	m	885.50		
5.6		Urządzenia odwadniające				
43 d.5.6	D-08.05.06a	Wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, ze spoinowaniem piaskiem	m ²	146.46		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1		Zieleń drogowa				
44 d.6.1	D-09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim i skarpach grubość warstwy 10 cm Krotność = 5	ha	0.01		
45 d.6.1	D-09.01.01	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	49.80		
6.2		Inne				
46 d.6.2	D-08.01.01b	Wypełnienie betonem C 12/15 szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią	m ²	100.00		
47 d.6.2	D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	31.50		
7		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1		Oznakowanie pionowe				
48 d.7.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm	szt.	13.00		
49 d.7.1	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków tarcz pionowych znaków drogowych o wielkości średniej z blachy stalowej ocynkowanej, folia II typu	szt.	21.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
50 d.7.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków do pionowych znaków drogowych z rur stalowych uprzednio zdemontowanych	szt.	1.00		
51 d.7.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych uprzednio zdjętych	szt.	2.00		
7.2		Oznakowanie poziome				
52 d.7.2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą chlorokauczukową - wg zał. 10	m ²	3.04		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: