

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY

Przebudowa mostu w Niemojkach - Roboty dodatkowe

Lp	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. obmiarowa	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	PROFILOWANIE I UMOCNIE NIE ISTNIEJĄCYCH STOŻKÓW					
1.1		Rozbiórka istniejących stożków	m2	108,00		
1.2		Wykonanie łąwy fundamentowej z betonu niekonstrukcyjnego (klasa betonu C 25/30) o wymiarach 60x30x860 cm, szt. 4, pod umocnienie stożków	m3	6,20		
1.3		Umocnienie stożka kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm	m2	108,00		
1.4		Wykonanie otworów i osadzenie sączków odprowadzających wodę z izolacji	szt.	4,00		
1.5		Geodreny odprowadzające wodę z izolacji	mb	51,00		
1.6		Dren z rury prefabrykowanej fi 100 na końcach płyt przejściowych	mb	40,00		
2	RAZEM PROFILOWANIE I ODWODNIENIE ISTNIEJĄCYCH STOŻKÓW					
	SCHODY SKARPOWE					
2.1	KNR 201/529/1	Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów i przekopów	m	12,00		
2.2	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	12,00		
			RAZEM DZIAŁ			
			WARTOŚĆ NETTO			
			PODATEK VAT			
			WARTOŚĆ BRUTTO			