

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa mostu w Niemojkach - Roboty dodatkowe

Lp	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn. obmiarowa	Poszcz.	Razem
1		PROFILOWANIE I UMCOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH STOŻKÓW			
1.1		Rozbiórka istniejących stożków	m2	108,00	108,00
1.2		Wykonanie ławy fundamentowej z betonu niekonstrukcyjnego (klasa betonu C 25/30) o wymiarach 60x30x860 cm, szt. 4, pod umocnienie stożków	m3	6,20	6,20
1.3		Umocnienie stożka kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm	m2	108,00	108,00
1.4		Wykonanie otworów i osadzenie sączków odprowadzających wodę z izolacji	szt.	4,00	4,00
1.5		Geodreny odprowadzające wodę z izolacji	mb	51,00	51,00
1.6		Dren z rury prefabrykowanej fi 100 na końcach płyt przejściowych	mb	40,00	40,00
2		SCHODY SKARPOWE			
2.1	KNR 201/529/1	Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów i przekopów	m	12,00	12,00
2.2	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	12,00	12,00

DYREKTOR
Leszek Budrewicz