

**KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2003W PATKÓW - DZIĘ-  
CIOŁY NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+438**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWA</b>						
1	SST D- d.104.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> OBMIAR: od km 0+000 do km 0+438 dł. 0,438km 438,00x5,50 = 2409,00m <sup>2</sup> + rozjazd 440,00m <sup>2</sup> = 2849,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2849.000		
2	SST D- d.104.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o śr. grub. 2cm. OBMIAR: km 0+000 do km 0+438 dł. 0,438km 438,00x5,50 = 2409,00m <sup>2</sup> + rozjazd 440,00m <sup>2</sup> = 2849,00m <sup>2</sup> x0,02m = 56,98m <sup>3</sup> x 2,5t/m <sup>2</sup> = 142,45t	t	142.450		
Razem dział PODBUDOWA						
<b>2NAWIERZCHNIA</b>						
3	SST D- d.205.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t OBMIAR: jak w poz.1 - 2849,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2849.000		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
<b>3ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
4	SST D- d.306.03.01	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy kruszywem naturalnym o optymalnych możliwościach zagęszczenia, średnia grub. 5cm do szer. 1,00m OBMIAR: km 0+000 do km 0+438 (438,00 + 80,00x1)x2 = 1036,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1036.000		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: