

**KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEEZNANKI -
DZIADKOWSKIE NA ODC. OD KM 0+608 DO KM 1+108 DŁ. 0,500KM**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznaczenie trasy w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. OBMIAR: km 0+608 do km 1+1108 dł. 0,50km	km	0.500		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2PODBUDOWA						
2 d.2	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-III OBMIAR: od km 0+608 do km 1+108 dł. 500,00m 500,00x5,70 = 2850,00m ²	m ²	2850.000		
3 d.2	SST D-04.05.00 SST D-04.05.01	Uzupełnienie w-wy kruszywa naturalnego (pospółki) na podbudowę i pobocza grub. śr.10cm po zagęszczeniu OBMIAR: 500,00x7,70 = 3850,00m ²	m ²	3850.000		
4 d.2	SST 04.05.00 SST D-04.05.01 kalk. własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm nie mniejsze niż 5MPa, warstwa gr.16 cm. pod konstrukcją jezdni. OBMIAR: obmiar jak w poz. 2 - 2850,00m ²	m ²	2850.000		
Razem dział PODBUDOWA						
3ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5 d.3	SST D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów w grun- tach kat.I-III OBMIAR: tab. pow. poboczny i skarp - 1000,00m ²	m ²	1000.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: