

**KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA WYKONANIE PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI-LITEWNIKI-HOŁOWCZYCE-ZABUZE NA ODC. OD KM 17+945 DO KM 18+755**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1PODBUDOWA</b>						
1	SST D- d.104.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-III OBMIAR: od km 17+945 do km 18+755 dł. 810,00m szer. 5,20m 810,00x5,20 = 4212,00m <sup>2</sup> + włączenie do dr. pow. nr 2007W dla 2xR=6m - 17,30m = 4229,30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4229.300		
2	SST D- d.104.05.00 SST D-04.05.01	Warstwy pospółki na uzupełnienie w-wy kruszywa naturalnego do wykonania stabilizacji cementem, wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm po zagęszczeniu. OBMIAR: jak w poz. 1 - 4229,30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4229.300		
3	SST D- d.104.05.00 SST D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.18 cm. OBMIAR: jak w poz. 1 - 4229,30m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4229.300		
Razem dział PODBUDOWA						
<b>2NAWIERZCHNIA</b>						
4	SST D- d.205.03.08	Powierzchniowe utrwalenie podbudowy betonowej emulsją asfaltową kationową niemodyfikowaną K1-70 z podwójnym rozsypaniem grysów bazaltowych o wym. 5-8mm na w-wę dolną i 2-5mm na w-wę górną, łącznie z oczyszczeniem podbudowy Obmiar: od km 17+945 do km 18+755 dł. 810,00m szer. 5,00m 810,00x5,00 = 4050,00m <sup>2</sup> + włączenie do drogi powiat. nr 2007W - 15,50m <sup>2</sup> = 4065,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4065.500		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
<b>3ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
5	SST D- d.306.03.01	Warstwy gruntu śr. grub. 10cm na uzupełnienie poboczygo, formowanie i zagęszczanie. OBMIAR: 2(810,00mx1,00) = 1620,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1620.000		
6	SST D- d.306.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) korony nasypów w grun- tach kat.I-III OBMIAR: jak w poz. 4 - 1620,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1620.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
		OGÓLEM	

Słownie: