

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 3663W ŁYSÓW-HRUSZEW-TOKARY-DRAŻNIEW-LASKOWICE I NR 2001W PUCZYCE-RUSKÓW-HRUSZEW

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWA						
1 d.1	SST D-04.01.01	Koryta gł. 32 cm średnio i szer. zmiennej, wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z wbudowaniem części gruntu w nasyp drogi. OBMIAR: dokumentacja projektowa droga Nr 2001W - 1486,40m ² droga Nr 3663W - szer. śr. 0,90m na odc. od km 0+753 do km 1+200 - 402,30m ² RAZEM: 1888,70m ²	m ²	1888.700		
2 d.1	SST D-04.02.01	Warstwa odsączająca wykonywana ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 15 cm w korycie poszerzenia OBMIAR: obmiar i lokalizacja jak w poz. 1 - 1888,70m ²	m ²	1888.700		
3 d.1	SST D-04.04.00 SST D-04.04.02	Podbudowa na poszerzeniach z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm OBMIAR: obmiar i lokalizacja jak w poz. 1 - 1888,70m ²	m ²	1888.700		
4 d.1	SST D-04.04.00 SST D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego zagęszczaną mechanicznie o gr. warstwy do 10 cm OBMIAR: droga 2001W - 24,60m ³ droga 3663W - 120,00m ³ RAZEM: 144,60m ³	m ³	144.600		
5 d.1	SST D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych brukowcowych OBMIAR: droga 2001W od km 10+290 do km 11+100 dł. 0,81km - 2968,00m ² droga 3663W od km 0+255 do km 1+472 dł. 1,217km - 5683,00m ² RAZEM: 8651,00m ²	m ²	8651.000		
6 d.1	SST D-04.04.00 SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie OBMIAR: droga Nr 2001W - na istniejącej nawierzchni brukowej - dokument proj. 237,00t - na podbudowie poszerzenia drogi - 25,00t droga Nr 3663W - śr grub 5cm 5683,00m ² + 402,00m ² = 6085,00m ² x 0,05 = 304,25m ³ x 2,35 = 715,00t RAZEM: 977,00	t	977.000		
Razem dział PODBUDOWA						
2NAWIERZCHNIA						
7 d.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t OBMIAR: droga Nr 2001W - dokument. proj. 5041,67m ²	m ²	5041.670		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
3ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8 d.3	SST D-06.03.01	Formowanie i plantowanie poboczy i skarp z gruntu pozyskanego z koryta , uzupełnienie w miejscach brakujących, ścięcie nadmiaru do spadku pobocza 5-6% poza obszarem zabudowanym, 3% w obszarze zabudowanym, szer. 1,25m OBMIAR: droga 2001W - 2400,00m ² droga Nr 3663W - 1521,00m ²	m ²	3921.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R, M, S)) RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: