

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI-HU-SZLEW-DZIADKOWSKIE NA ODC. OD KM 9+845 DO KM 12+495

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWA						
1 d.1	SST D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych OBMIAR: od km 9+845 do km 12+495 dł. 2,600km 2650m2x5,50 = 14575,00m2	m ²	14575.000		
2 d.1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o śr. grub. 4cm. OBMIAR: km 9+845 do km 12+495 dł. 2,600km 2650,00x5,50 = 14575,00m2x0,04m = 583,00m3 x 2,35t/m2 = 1370,00t	t	1370.000		
3 d.1	SST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową niemodyfikowaną o zawartości asfaltu 65% nawierzchni drogowych w ilości 0,6kg/m2 OBMIAR: jak w poz. 1 - 14575,00m2	m ²	14575.000		
Razem dział PODBUDOWA						
2NAWIERZCHNIA						
4 d.2	SST O5.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 15-30 t OBMIAR: jak w poz.1 - 14575,00m2	m ²	14575.000		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
3ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5 d.3	SST D-06.03.01	uzupełnienie i zagęszczenie poboczny kruszywem naturalnym o optymalnych możliwościach zagęszczenia, średnia grub. 5cm do szer. 1,25m OBMIAR: km 9+845 do km 12+495 dł. 2,65km 2650,00x2 = 5300,00x1,25 = 6625,00m2	m ²	6625.000		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: