

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1PODBUDOWA					
1	SST D- d.104.01.01	Koryto gł. 32 cm średnio i szer. zmiennej, wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni z wbudowaniem części gruntu w nasyp drogi. OBMIAR: dokumentacja projektowa droga Nr 2001W - 1486,40m ² droga Nr 3663W - szer. śr. 0,90m na odc. od km 0+753 do km 1+200 - 402,30m ² RAZEM: 1888,70m ²	m ²		
		1888.70	m ²	1888.700	
				RAZEM	1888.700
2	SST D- d.104.02.01	Warstwa odsączająca wykonywana ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wi-bracyjnego, grubość warstwy 15 cm w korycie poszerzenia OBMIAR: obmiar i lokalizacja jak w poz. 1 - 1888,70m ² 1888.70	m ²		
			m ²	1888.700	
				RAZEM	1888.700
3	SST D- d.104.04.00 SST D- 04.04.02	Podbudowa na poszerzeniach z mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm OBMIAR: obmiar i lokalizacja jak w poz. 1 - 1888,70m ² 1888.70	m ²		
			m ²	1888.700	
				RAZEM	1888.700
4	SST D- d.104.04.00 SST D- 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego zagęszczaną mechanicznie o gr. warstwy do 10 cm OBMIAR: droga 2001W - 24,60m ³ droga 3663W - 120,00m ³ RAZEM: 144,60m ³ 144.60	m ³		
			m ³	144.600	
				RAZEM	144.600
5	SST D- d.104.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych brukowcowych OBMIAR: droga 2001W od km 10+290 do km 11+100 dł. 0,81km - 2968,00m ² droga 3663W od km 0+255 do km 1+472 dł. 1,217km - 5683,00m ² RAZEM: 8651,00m ² 8651.00	m ²		
			m ²	8651.000	
				RAZEM	8651.000
6	SST D- d.104.04.00 SST D- 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie OBMIAR: droga Nr 2001W - na istniejącej nawierzchni brukowej - dokument proj. 237,00t - na podbudowie poszerzenia drogi - 25,00t droga Nr 3663W - śr grub 5cm 5683,00m ² + 402,00m ² = 6085,00m ² x 0,05 = 304,25m ³ x 2,35 = 715,00t RAZEM: 977,00 977.00	t		
			t	977.000	
				RAZEM	977.000
2NAWIERZCHNIA					
7	SST D- d.205.03.05	Nawierzchnia z z betonu asfaltowego dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 15-30 t OBMIAR: droga Nr 2001W - dokument. proj. 5041,67m ² 5041.67	m ²		
			m ²	5041.670	
				RAZEM	5041.670
3ROBOTY WYKONCZENIOWE					
8	SST D- d.306.03.01	Formowanie i plantowanie poboczy i skarp z gruntu pozyskanego z koryta , uzupełnienie w miejscach brakujących, ścięcie nadmiaru do spadku pobocza 5-6% poza obszarem zabudowanym, 3% w obszarze zabudowanym, szer. 1,25m OBMIAR: droga 2001W - 2400,00m ² droga Nr 3663W - 1521,00m ² 3921.00	m ²		
			m ²	3921.000	
				RAZEM	3921.000