

KOSZTORYS OFERTOWY / ŚLEPY

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2050W, NR 3666W, NR 2032W - SKRZYŻOWANIE W OLSZANCIE

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,56		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	D - 04.03.01	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 2 km.	m	83,00		
2.2	D - 04.03.01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	83,00		
2.3	D - 04.03.01	Rozebranie chodników i parkingu z kostki betonowej	m ²	416,40		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE		Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3		ROBOTY ZIEMNE				
3.1	D - 02.01.01	Roboty ziemne gł. 40 cm pod poszerzenie i wykonanie rowu	m ³	219,99		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
4		PODBUDOWA				
4.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na skrzyżowaniu i azylu.	m ²	288,50		
4.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	<lok j.w.>288.50 = 288,50		
4.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka uziarnienie ciągłe 0-31,5)gr. 20 cm.	m ²	<lok j.w.>288.50 = 288,50		
4.4	D-04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm .	m ²	<lok j.w.>288.50 = 288,50		
4.5	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	333,25		
4.6	D - 04.01.01 , 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	3 469,40		
4.7	D - 04.01.01 , 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warszy istniejącej , wyrównawczej i ścieralnej.	m ²	3469.40*3 = 10408,20		
Razem dział: PODBUDOWA		Razem dział: PODBUDOWA				

5		NAWIERZCHNIA				
5.1	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	258,20		
5.2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3 395,40		
Razem dział: NAWIERZCHNIA		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
6		KRAWĘŻNIKI , OBRZEZA ,CHODNIKI ,				
6.1	D - 02.01.01	Roboty ziemne gł. 40 cm	m ³	(602.24*0.40) = 240,90		
6.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod krawężniki i obrzeża i chodnik ii ściek	m ²	881,74		
6.3	D – 08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	538,60		
6.4	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej	m	519,60		
6.5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych pod chodniki (mieszanka uziarnienie ciągłe 0-31,5)gr. 10 cm.	m ²	665,20		
6.6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw naturalnych pod chodniki gr. 10 cm.	m ²	<pod chodnik nr geod 821 str P lok 8+372,00- 8+474,00 + >150,80 + 108,00 = 258,80		
6.7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych pod parking (mieszanka uziarnienie ciągłe 0-31,5)gr. 20 cm.	m ²	290,00		
6.8	D-08.02.02	Wykonanie ścieku półokrągłego z gotowych elementów prefabrykowanych szer 0,60m na podsypce cementowo-piaskowej i ławie podbudowie betonowej B-10 MPa gr 15 cm.	m ²	467,00		
6.9	D-08.02.02	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z gotowych elementów prefabrykowanych szer 0,30m str P na podsypce cementowo-piaskowej i ławie podbudowie betonowej B-10 MPa gr 15 cm.	m ²	88,00		

6.10	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni kostki betonowej na chodniku z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm	m ²	924,00		
6.11	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni kostki betonowej na parkingu z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm	m ²	470,00		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI , OBRZEZA ,CHODNIKI , PARKINGI I		Razem dział: KRAWĘŻNIKI , OBRZEZA ,CHODNIKI , PARKINGI I ŚCIEKI				
7		ZJAZDY				
7.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod zjazdy .	m ²	539,67		
7.2	D - 10.07.01	Podbudowy betonowe gr.20 cm z chudego betonu na zjazdach z pielęgnowaniem piaskiem i wodą	m ²	< nr geod 821, 828, 823 >391,90+59,20+88,57 = 539,67		
7.3	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm kolorowej na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm	m ²	147,77		
7.4	D - 10.07.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	< nr geod 821 >391,90 = 391,90		
Razem dział: ZJAZDY		Razem dział: ZJAZDY				
8		ODWODNIENIE				
8.1	D - 03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i kolektorem śred 200 mm - dł 13,00m.	szt.	1,00		
8.2	D - 03.02.01	Regulacja wpustów ulicznych na studzienkach ściekowych kanalizacji deszczowej	szt.	3,00		
Razem dział: ODWODNIENIE		Razem dział: ODWODNIENIE				
9		OZNAKOWANIE				
9.1	D - 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	145,00		
9.2	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe wraz ze słupkami (8- szt D-6 : 4 szt - C-9 z U-5c)	szt.	12,00		
9.3	D - 07.02.01	Azyle prefabrykowane na przejściach	m ²	16,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE		Razem dział: OZNAKOWANIE				
10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
10.1	D - 06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego grubości 10 cm	m ²	602,00		
Razem dział: ROBOTY		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
				WARTOŚĆ NETTO		
				PODATEK VAT		
				WARTOŚĆ BRUTTO		