

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2044W
od km 1+700 do km 2+700

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 3,00 do 8,00 cm z transportem urobku na odległość do 1 km od km 1+700 do km 2+700 Obmiar: 196.00 m ²	m ²	196,00		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową (łącznie 20 cm) z odwozem na odl. 1 km (łaty powyżej 4.00 m ²) od km 1+700 do km 2+700 Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440,00		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z zagęszczaniem i profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (łaty powyżej 4.00 m ²) od km 1+700 do km 2+700 Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440,00		
4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm=2.5Mpa, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440,00		
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440,00		
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 70/100 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie: