

**PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2044W
OD KM 1+700 DO KM 2+700**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. od 3.00 do 8.00 cm z transportem urobku na odległość do 1 km od km 1+700 do km 2+700 Obmiar: 196.00 m ²	m ²	196.00 ✓	
				RAZEM	196.00
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową o łącznej grubości 20 cm z odwozem urobku na odległość do 1 km od km 1+700 do km 2+700 (łaty o powierzchni powyżej 4.00 m ²) Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440.00 ✓	
				RAZEM	440.00
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (łaty o powierzchni powyżej 4.00 m ²) Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440.00 ✓	
				RAZEM	440.00
4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm=2.5 Mpa, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu (łaty o powierzchni powyżej 4.00 m ²) Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440.00 ✓	
				RAZEM	440.00
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu (łaty o powierzchni powyżej 4.00 m ²) Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440.00 ✓	
				RAZEM	440.00
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 70/100 grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu (łaty o powierzchni powyżej 4.00 m ²) Obmiar: 440.00 m ²	m ²	440.00 ✓	
				RAZEM	440.00

20.10.2015

inż. Szczepan Miroński
PRACOWNIK PROJEKTOWY - Specjalność drogowa
Nr 1437/0224/OM/01/04

DYREKTOR
Leszela Budrewicz