

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**REMONT PRZEPUSTU DROGA POWIATOWA NR 2032W**  
**OLSZANKA - KORCZÓWKA W MIEJSCOWOŚCI KORCZÓWKA**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>REMONT PRZEPUSTU</b>					
1	kalkulacja własna	Rozbiórka uszkodzonej ścianki czołowej przepustu wraz z fundamentem Obmiar: 1.00 szt.	szt	1,00		
2	kalkulacja własna	Zabezpieczenie złączy kręgów na istniejącym przepuście betonowym o średnicy 2x80 Obmiar: 2.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,00		
3	kalkulacja własna	Wykonanie fundamentu pod ściankę czołową przepustu (5.00 x 0.60 x 1.00) wraz ze zbrojeniem Obmiar: 3.00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
4	kalkulacja własna	Wykonanie ścianki czołowej dla przepustu betonowego o średnicy 2 x 80 cm (5.00 x 0.30 x 2.00) wraz ze zbrojeniem Obmiar: 3.00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00		
5	kalkulacja własna	Brukowanie kamieniem polnym wlotu i wylotu przepustu na podbudowie betonowej grubości 15 cm Obmiar: 60.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
6	kalkulacja własna	Odmulenie istniejącego przepustu betonowego o średnicy 2 x 80 cm (zamulenie 35%) Obmiar: 12.00 m	m	12,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

słownie: