

**KOSZTORYS OFERTOWY NA REMONT NAWIERZCHNI ULICY STASZICA  
W ŁOSICACH (OD ULICY KOLEJOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ SZKOLNA)**

Lp.	Podst	Opis	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 PODBUDOWA</b>						
1	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 2 cm z odwozem na odległość 1 km od km 0+015 do km 0+097 Obmiar: 200.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200.00		
d.1						
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni drogowych od km 0+015 do km 0+097 Obmiar: 82.00 x 7.00 = 574.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	574.00		
d.2						
3	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową o średniej grubości 5 cm po zagęszczeniu od km 0+015 do km 0+097 $82.00 \times 7.00 \times 0.05 \times 2.5 \text{ t/m}^2 = 71.75 \text{ t}$ Obmiar: 71.75 t	t	71.75		
d.1						
4	D-04.03.01	Skropienie emulsją nawierzchni drogowych od km 0+015 do km 0+097 Obmiar: (82.00x7.00) + włączenia 30.00 m <sup>2</sup> = 604.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	604.00		
d.1						
<b>2 NAWIERZCHNIA</b>						
5	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm od km 0+015 do km 0+097 Obmiar: (82.00x7.00) + włączenia 30.00 m <sup>2</sup> = 604.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	604.00		
d.2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

**Słownie:**