

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.16		
d.1						
2	D-01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	271.00		
d.1						
3	D-01.03.02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	16.26		
d.1						
4	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm	m ²	311.20		
d.1						
5	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm	m ²	259.60		
d.1						
6	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku	m ²	51.60		
d.1						
7	D-01.03.35	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	136.82		
d.1						
8	D-01.03.35	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowymi (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę Robót)	m ³	136.82		
d.1						
9	D-01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do przełożenia	m ²	5.00		
d.1						
10	D-01.03.02	Demontaż tarcz znaków drogowych	szt.	3.00		
d.1						
11	D-01.03.02	Demontaż słupków stalowych dla znaków drogowych	szt.	2.00		
d.1						
12	D-01.03.02	Demontaż słupków stalowych blokujących U-12c (słupki do przestawienia)	szt.	15.00		
d.1						
13	D-01.03.02	Demontaż balustrady typu olsztyńskiego	m	4.00		
d.1						
14	D-01.03.02	Przestawienie śmietniczki (demontaż wraz z ustawieniem w nowej lokalizacji)	szt.	1.00		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
15	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót	m ³	114.53		
d.2						
16	D-02.01.01/ D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III z transportem urobku w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów	m ³	4.01		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	550.32		
d.3						
18	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	521.42		
d.3						
19	D-04.02.01	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	28.90		
d.3						
20	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	521.42		
d.3						
21	D-04.03.02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	648.48		
d.3						
22	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę wyrównawczą i wiążącą	m ²	806.70		
d.3						
23	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z AC 16 W 50/70 KR 1-2	t	60.73		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIE				
24	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	83.70		
d.4						
25	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z AC 11 W 50/70	m ²	249.62		
d.4						
26	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną	m ²	819.70		
d.4						
27	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4cm	m ²	819.70		
d.4						
28	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²	300.70		
d.4						
29	D-05.03.23	Przełożenie z rozbiórki kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	5.00		
d.4						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		ELEMENTY ULIC				
30 d.5	D-06.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100, 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10	m	304.50		
31 d.5	D-06.03.01	Obrzeża betonowe 6x20x100 wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10	m	65.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
32 d.6	D-07.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.00		
33 d.6	D-07.01.05	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych	szt.	2.00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7		OZNAKOWANIE				
34 d.7	D-08.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.50mm	szt.	2.00		
35 d.7	D-08.02.11	Przymocowanie tarcz znaków do gotwych słupków	szt.	3.00		
36 d.7	D-08.02.11	Ustawienie wygradzenia U-11a typu olsztyńskiego kolor biało-czerwony (barierka z demontażu)	m	4.00		
37 d.7	D-08.02.11	Ustawienie słupków stalowych blokujących U12c z demontażu	szt.	15.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: